

自動車検査独立行政法人自動車検査用機械器具の保守管理業務  
(中部検査部管内)  
民間競争入札実施要項 (案)

平成 2 5 年 1 2 月  
自動車検査独立行政法人

## 1. 趣旨

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号。以下「法」という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

自動車検査独立行政法人理事長は、公共サービス改革基本方針（平成25年6月14日改定（閣議決定））別表において、民間競争入札により事業を実施している自動車検査独立行政法人（以下「検査法人」という。）関東検査部管内23事務所の自動車検査用機械器具の保守管理業務について全国への拡大を検討するとされていることを踏まえて、中部検査部管内12事務所へ拡大することとし、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要項を定めるものとする。

## 2. 業務内容

公共サービス実施民間事業者（以下「民間事業者」という。）は、道路運送車両法の規定による自動車の審査の適正かつ安全な実施を図るため、自動車検査独立行政法人法第14条の規定に基づき、中部検査部管内12事務所（別表第1）に設置する自動車検査用機械器具の適正な維持及び管理を行うものとする。

なお、業務の実施にあたって、民間事業者は、検査法人中部検査部と連携を図るとともに、定期的又は随時に日程調整を行い、円滑な保守管理業務を実施すること。

### （1）検査機器の範囲

検査機器とは、次に掲げるものをいう。

サイドスリップ・テスト

ブレーキ・テスト

速度計試験機

ブレーキ・速度計複合試験機

前照灯試験機

一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器（ に定めるものを除く。）

オパシメーター（ に定めるものを除く。）

黒煙測定器（ に定めるものを除く。）

音量計（ に定めるものを除く。）

重量計

傾斜角度測定機  
テスト・リフト  
イコライザ、フロア・リフト、フリー・ローラ、記録器及び車両振  
動装置

可搬式であって、専ら街頭検査の用に供する、一酸化炭素測定器及  
び炭化水素測定器、オパシメーター、黒煙測定器、音量計

## (2) 検査機器の定期点検

民間事業者は、(1)の から 及び から に掲げる検査機器(大型車  
対応自動方式総合検査用機械器具に係るものを除く。)について、検査法人  
が別途定める定期点検要領に従って、次の各号に掲げる検査コースまたは検  
査機器の区分に応じ、当該各号に定める点検を概ね6ヶ月毎に年間2回行う  
ものとする。

また、(1)の に掲げる検査機器(音量計を除く。)について、定期点  
検要領及び別表第2から第6のうち当該機器に該当する点検を概ね6ヶ月毎  
に年間2回行うものとする。

ただし、定期点検要領については、法令に反しない限り、改善提案を行う  
ことができる(改善すべき提案がある場合は、企画書の様式6に従い、具体  
的な方法等を示すとともに、定期点検要領で示された質が確保できる根拠等  
を提示すること。 )。

新規購入した検査機器の定期点検については、設置後1年間は納入事業者  
により行われることから本業務から除外する。

なお、定期点検要領に明示しているものに限らず点検箇所の汚れは適宜清  
掃すること。

- イ 自動方式検査コース 別表第2  
(下記口以外の車両を対象とした検査機器であって(1) 、 、  
、 、 、 、 、 を有する検査コース)
- ロ 自動方式総合検査コース 別表第3  
(4WD、4WS等特殊な構造を有する自動車を検査するため、  
(1) 、 、 、 、 、 を有する検査コース)
- ハ ディーゼル排気黒煙検査コース 別表第4  
(ディーゼル車を対象とした(1) 、 、 、 、 、 、  
を有する検査コース)
- ニ 自動方式二輪車検査コース 別表第5 - 1  
(二輪車を対象とした(1) 、 、 、 を有する検査コース)
- ホ 手動方式二輪車検査コース 別表第5 - 2  
(二輪車を対象とした(1) を有する検査コース)

へ その他検査機器

別表第 6

(( 1 )、をいう)

( 3 ) 検査機器の校正

イ 民間事業者は、( 1 )の から 及び に掲げる検査機器について、自動車検査用機械器具に係る国土交通大臣の定める技術上の基準（平成7年運輸省告示第375号）別表に規定された精度を維持するため、備付けの日または前回の校正の日から概ね1年以内に、指定自動車整備事業規則（昭和37年9月26日付運輸省令第49号）第12条第1項に規定する国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録校正実施機関」という）による校正を受けること。また、校正の結果が不適合となった場合は、別途検査法人が必要な整備を行った後、再校正を受けること。

ロ イの校正は、登録校正実施機関が検査法人に届け出た方法により行うものとする。

( 4 ) 重量計の定期検査

民間事業者は、( 1 )の に掲げる重量計について、計量法（平成4年法律第51号）に基づく性能に関する技術上の基準に適合させるため、同法第19条第1項に定める定期検査業務を行う者として、都道府県知事又は特定市町村の長が指定した機関（以下「指定定期検査機関」という。）による定期検査を受けること。また、定期検査の結果が不適合となった場合は、別途検査法人が必要な整備を行った後、再定期検査を行うこと。

( 5 ) 対象外の業務

自然災害及び検査コースにおける事故等により必要となる臨時の点検、校正及び定期検査は、本実施要項における保守管理業務には含まれないものとする。

( 6 ) 業務の実施日時

原則として検査法人の就業時間内に保守管理業務を行うものとする。

3. 保守管理業務の質の設定

本業務の実施に当たり確保されるべき質は以下のとおりとする。

基本的な方針	主要事項	各業務	測定指標
検査機器の適正な維持及び管理を行い、検査コースの停止時間の低減を図る。	検査コースの閉鎖時間を最小限に止めること	検査機器定期点検	定期点検実施に伴う閉鎖時間が半期で183時間30分を上回らないこと。
		検査機器校正	校正実施に伴う閉鎖時間が年間169時間51分を上回らない

			こと。
		重量計定期検査	定期検査に伴う閉鎖時間が26年度にあつては年間0分、27年度にあつては年間2時間45分を上回らないこと。(注)

注) 重量計の定期検査は2年に1度であり、各年における検査基数が異なるため、指標設定が相違している。

#### 4. 委託費等

##### (1) 委託費

上記2.(2)から(4)に示す検査機器の定期点検、校正及び重量計の定期検査にかかる額とする。

##### (2) 委託費の支払い方法

検査法人は、定期的に民間事業者から、前記2.(2)から(4)に示す業務について以下の10.(1)に示す各種報告書により報告を受け、3.に示す業務の質が確保されていることを確認した上で、民間事業者に対して、委託費を支払うことを原則とする。

確認の結果、業務の質が確保されていない場合は、検査法人は必要な改善指示を行い、改善が認められるまで委託費の支払いを留保するものとする。

委託費の支払いにあたっては、民間事業者は当該四半期の業務の完了後、検査法人との間で予め定める書面により当該四半期の業務に係る支払い請求を行い、検査法人は、これを受領した日から30日以内に業務の実績に応じた金額を民間事業者に支払うものとする。

#### 5. 本業務の委託期間

本業務の委託期間は、平成26年4月1日から平成28年3月31日までとする。

#### 6. 民間競争入札に参加する者に必要な資格

##### (1) 必要な資格について

次のすべての要件を満たすこと。

イ 法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に該当する者でないこと。

ロ 予算決算および会計令(昭和22年勅令第165号、以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人または被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている

者は、同条中、特別な理由がある場合に該当するものとする。

ハ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

ニ 検査法人の契約事務実施細則第30条における競争参加資格に関する公示の各省庁の全調達機関において有効な統一資格であって、業務分類「役務等の提供」において、「A」「B」または「C」に格付けされている者であること。

ホ 国の機関から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。

ヘ 企画書に示した業務内容を契約期間満了までの間、確実に実行し完了することができることを証明した者であること。

なお、この場合の証明とは、当該契約を締結することとなった場合、確実に完了期限までに実施・完了ができるとの意思表示を書面により証明することをいう。

ト 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等から排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

## (2) 入札参加グループでの入札について

イ 単独の民間事業者で業務の全てが担えない場合は、適正に業務を遂行するため複数の企業で構成されるグループ(以下「入札参加グループ」という。)として参加することができる。その場合、入札書類提出時までに入札参加グループを結成し、その代表となる企業(以下「代表企業」という。)及び代表者を定め、他の企業はグループに参加するその他の企業(以下「グループ企業」という。)として参加するものとする。代表企業及びグループ企業は、他の入札参加グループに参加、または、単独で入札に参加することはできないこととし、入札参加グループ結成に関する協定書(またはこれに類する書類)を作成すること。

また、グループを構成しなければ業務の全てが担えない理由を書面により提出すること。

なお、検査法人は、業務の全てが担えない理由を記載した書面の内容に疑義がある場合には、書面提出の追加及び聴取をすることができる。

ロ 入札参加グループで入札する場合には、代表企業及び全てのグループ企業が(1)の要件を満たしているものとする。

ハ 入札参加グループで本業務を実施する場合は、代表企業はグループ企業と密に連携をとり、各業務を包括的に管理すること。

ニ 代表企業及びグループ企業は、定期的に検査法人中部検査部と連携を図り、円滑な保守管理業務を実施すること。

## 7. 民間競争入札に参加する者の募集

### (1) 民間競争入札に関わるスケジュール(予定)

- イ 入札公告 平成25年12月上旬頃
- ロ 入札説明会 平成25年12月中旬頃
- ハ 現場説明会 平成25年12月下旬頃
- ニ 入札参加の意思表示・資格関係書類提出期限 平成26年1月上旬頃
- ホ 入札説明会終了後の質問期限 平成26年1月下旬頃
- ヘ 入札書提出期限 平成26年2月中旬頃
- ト 入札書類の評価 平成26年2月下旬頃
- チ 開札 平成26年2月下旬頃
- リ 契約の締結 平成26年3月上旬頃
- ヌ 業務の引継 契約締結後速やかに

### (2) 入札実施手続き

#### イ 提出書類

民間競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は、本件業務実施に係る入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び総合評価のための本業務実施の具体的な方法、その質の確保の方法等に関する書類(以下「企画書」という。)及び法第15条において準用する法第10条各号(第11号を除く。)に規定する欠格事由の審査に必要な書類及び入札参加グループとして参加する場合は入札参加グループ結成に関する協定書(またはこれに類する書類)を提出することとする。なお、上記の入札金額には、本業務に要する一切の諸経費の105分の100に相当する金額を記載することとする。

#### ロ 企画書の内容

入札参加者が提出する企画書には、企画提案の内容として明らかにされる業務の質等に関する評価を受けるため、次の事項を記載又は添付することとする。

企業の代表責任者及び本業務担当者(様式1並びに6.(2)イの協定書等)

複数の企業で参加する場合は、参加企業の一覧と代表企業、各企業の代表責任者及び本業務担当者

業務実績(様式2)

本実施要項2.(2)に示す業務毎の過去3年間の実績

本業務実施の考え方(様式3)

安定した業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等

業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法（様式４）

本実施要項２．（２）から（４）に示す業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法

業務に対する提案事項(様式５、６、７)

(ア) 業務の質の確保に関する提案

(イ) 業務の実施方法についての提案

提案を行う業務(項目)を明確にし、提案を行う理由、提案の内容、提案による利便性の向上効果または経費の削減効果、定期点検要領で示された質が確保できる根拠を具体的に示すこと。

#### 八 開札にあたっての留意事項

開札は、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち合わない場合は、入札事務に関係のない検査法人職員を立ち合わせて行う。

入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。

入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示または提出しなければならない。

入札者またはその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することはできない。

#### 二 契約の締結

落札者決定後速やかに、委託事業を実施する検査法人理事長と当該落札者との間で別途定める契約書案に基づく契約を締結すること。

### 8 . 落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項

本業務を実施する者（以下「落札者」という。）の決定は、総合評価方式によるものとする。

#### (１) 評価の方法

落札者を決定するための評価は、提出された企画書の内容が保守管理業務の目的・趣旨に合致しており実行可能であるか（必須項目審査）、また、効果的なものであるか（加点項目審査）について、審査を行うものとする。

##### イ 必須項目審査

必須項目審査においては、入札参加者が企画書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。すべて満たした場合は基礎点(60点)を付与し、一つでも満たしていない場合は失格とする。

実施体制



(ア) 本実施要項 2 . ( 2 ) から ( 4 ) に示す各業務の業務水準が維持される体制であること。

(イ) 提案された内容が実現可能な体制であること。

(ウ) グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制であること。

#### 業務の実施方法

(ア) 全ての委託業務について、業務の実施方法等が明確にされていること。

(イ) 個人情報・安全衛生等を確保するための対策が整備されていること。

#### 業務に対する認識

自動車検査独立行政法人法第 1 3 条の規定に基づく、検査機器の適正な維持及び管理を行う方針が記載され、計画的な業務の実施が考えられていること。

### ロ 加点項目審査

必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加点項目について審査を行う。なお、提案内容については、具体的でありかつ効果的な実施が期待されるかという観点から、絶対評価により加点する。加算点の配点を計 8 0 点とする。

#### 業務の質についての提案内容

検査機器保守管理業務の質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられること。また、実施について具体的な方法、計画等が明記され、それらが実施可能な体制が確保されていること。

#### 実施方法についての提案内容

検査機器保守管理業務の実施方法についての提案が、業務の利便性の向上または経費の削減を図るものであること。また、実施について具体的な方法、計画等が明記され、それらが実施可能な体制が確保されていること。

#### 過去の実績

過去に検査機器又は類似の機器についての保守管理業務を行った実績があること。

#### より効果的な業務担当者の配置

より効果的に業務を実施できる経歴・経験、資格等を有している者を配置していること。

八 上記イ及びロの評価項目、それぞれの配点については、別表第 7 「評価表」による。

## (2) 落札者の決定

イ 検査法人は、評価の基準に従って、入札参加者から提出された書類のすべてについて評価を行うものとする。

競争参加資格をすべて満たし、上記(1)の評価の方法において明らかにした要件のうち、必須とされた項目の要件をすべて満たし、かつ、企画書の各評価項目の得点の合計を当該入札参加者の入札価格(予定価格の制限の範囲内であるものに限る。)で除して得た評価点(数値)の最も高い1者を落札者として決定するものとする。

ロ 落札者となるべき者の入札価格が予定価格の6割に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かの観点から、次の事項について改めて調査し、該当するおそれがあると認められた場合、または契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、前記の評価点の最も高い1者を落札者として決定することがある。

当該価格で入札した理由及びその積算の妥当性(当該単価で適切な人材が確保されるか否か、就任予定の者に支払われる賃金額が適正か否か、就任予定の者が当該金額で了解しているか否か等)

当該契約の履行体制(人数、経歴、勤務時間、選任兼任の別、業務分担等が適切か否か等)

当該契約期間中における他の契約請負状況

手持機械その他固定資産の状況

他の契約の履行状況

経営状況

信用状況

ハ 落札結果において、1位が2者以上いた場合については、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者1者を決定するものとする。この場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない検査法人職員にくじを引かせるものとする。

ニ 検査法人は、落札者が決定したときは、遅滞なく、落札者の氏名または名称、落札金額、落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。

## (3) 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱い

初回の入札において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、

直ちに再入札を行うものとする。なお、入札参加意思表明期限までに1者も入札参加の意思表明を行う者がいない場合、入札参加資格を満たす者がいない場合、必須項目を全て満たす入札参加者がいない場合または再入札を行っても落札者が決定しない場合は、事業範囲の変更を含め入札条件を見直し、再度公告を行う。

(4) 再度入札で落札者が決定しなかった場合等の取扱い

前号なお書きの再度の公告による入札を行っても落札者となるべき者が決定しない場合または業務を実施する時間が十分に確保されない場合は、検査法人が自ら当該業務を実施すること等とし、その理由を公表するとともに官民競争入札等監理委員会（以下「監理委員会」という。）に報告する。

9. 本業務に関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項  
本業務に関する従来の実施状況に関する情報は別紙のとおり。

10. 報告すべき事項等

(1) 報告

イ 民間事業者は、検査機器の定期点検について、別表第2～6の各項目に係る実施結果を書面により検査法人中部検査部へ報告するものとし、校正については登録校正実施機関、重量計の定期検査については指定定期検査機関より提出された報告書を提出するものとする。なお、報告書の提出は、各々、実施完了後14日以内に行うものとする。ただし、下記ロの四半期終了後の検査法人への報告以前とすること。

ロ 民間事業者は、次の各号についてとりまとめを行い、四半期終了後7日以内に、検査法人に報告するものとする。

定期点検の実施回数

定期点検の実施に伴う検査コース閉鎖時間

校正の実施回数

校正の実施に伴う検査コース閉鎖時間

重量計定期検査の実施回数

重量計定期検査の実施に伴う検査コース閉鎖時間

(2) 調査

イ 検査法人は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第26条第1項に基づき、民間事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、また民間事業者の事務所に立ち入り、本業務の実施の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関

係者に質問することができるものとする。

立入検査をする検査法人の職員は検査等を行う際には、当該検査が法第26条第1項に基づくものであることを民間事業者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。検査法人は、立入検査を行った場合、検査内容及び検査理由を監理委員会に通知するものとする。

□ 検査法人は、業務を実施するために必要があると認めるときは、委託業務の実施状況を公表することができるものとする。

(3) 指示

検査法人は、民間事業者による委託業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは民間事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。

11. 情報等の管理

(1) 民間事業者は、本業務に関して知り得た検査法人の情報について適切に管理をしなければならない。

(2) 民間事業者で本業務に従事している者または従事していた者は、本業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。これらの者が秘密を漏らし、または盗用した場合には法第54条により罰則の適用がある。

12. 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等

(1) 本業務の開始及び中止

イ 民間事業者は、締結された契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始しなければならない。

□ 民間事業者は、やむを得ない事由により本業務を中止しようとするときは、あらかじめ検査法人と協議し、承認を受けなければならない。

(2) 宣伝行為の禁止

民間事業者及びその業務に従事する者は、本業務を本業務以外の自ら行う事業の宣伝に利用すること（一般的な会社案内資料において列挙される事業内容や受注業務のひとつとして事実のみ簡潔に記載する場合を除く。）及び自ら行う当該業務が、検査法人の業務の一部であるかのように誤認させるおそれのある行為をしてはならない。

(3) 検査法人との契約によらない自らの事業の禁止

民間事業者は、中部検査部管内各事務所の検査施設において、検査法人以外の者との契約に基づき実施する事業を行ってはならない。

( 4 ) 安全衛生

民間事業者は本業務を実施するに当たり、委託期間中の事故の防止等、利用者の安全衛生については十分配慮しなければならない。

なお、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、速やかに検査法人あてに報告しなければならない。

( 5 ) 記録

民間事業者は、本業務の実施状況に関する記録を作成し、本業務を終了または中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

( 6 ) 帳簿、書類

民間事業者は、本業務に関して帳簿書類を作成し、本業務を終了または中止した日の属する翌年度から起算して5年間、保管しなければならない。

( 7 ) 権利の譲渡等

民間事業者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲渡してはならない。

( 8 ) 権利義務の帰属

イ 民間事業者は、本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、その責任において必要な措置を講じなければならない。

ロ 民間事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、検査法人の承認を受けなければならない。

( 9 ) 再委託

イ 民間事業者は、検査法人から委託を受けた本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。

ロ 民間事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、原則としてあらかじめ企画書に、再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法（以下「再委託先等」という。）について記載しなければならない。

ハ 民間事業者は、委託契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で検査法人の承認を得ることとする。

ニ 民間事業者は、上記ロ又はハにより再委託を行う場合には、民間事業者が検査法人に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先の事業者に対し前記「11. 情報等の管理」及び本項（「12. 契約に基づき民間事業者が講ずべき措置等」）に規定する事項その他の事項について必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を徴収することとする。

ホ 上記ロからニまでに基づき、民間事業者が再委託先の事業者に業務を実

施させる場合は、すべて民間事業者の責任において行うものとし、再委託先の事業者の責めに帰すべき事由については、民間事業者の責めに帰すべき事由とみなして、民間事業者が責任を負うものとする。

(10) 委託内容の変更

検査法人及び民間事業者は、やむを得ない理由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を書面で提出し、それぞれの相手方の承認を得なければならない。

(11) 契約の解除

検査法人は、民間事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

イ 法第22条第1項第1号イからチ又は同項第2号に該当するとき。なお、本業務の実施にあたり改善指示を受け、改善を実施することができなかつたときは、法第22条第1項第1号ニに該当するものとみなす。

ロ 暴力団員を業務の統括者または従業者としていることが明らかになったとき。

ハ 暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。

(12) 契約解除時の取扱い

イ 上記(11)に該当し、契約を解除した場合には、検査法人は民間事業者に対し、当該解除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。

ロ この場合、民間事業者は、違約金として契約金額の105分の100に相当する金額の100分の10に相当する金額を検査法人に納付するとともに、検査法人との協議に基づき、合意した期日までの間、責任をもって当該業務の処理を行わなければならない。

ハ 検査法人は、民間事業者が前項の規定による金額を検査法人の指定する期日までに支払わないときは、その支払い期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。

ニ 検査法人は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。

(13) 委託契約の解釈

委託契約に関して疑義が生じた事項については、その都度検査法人と民間事業者とが協議するものとする。

## 13. 損害賠償

- ( 1 ) 本契約を履行するに当たり、民間事業者又はその職員その他の本契約の履行に従事する者が、故意又は過失により第三者に損害を加えた場合における、当該損害に対する損害賠償等については、次に定めるところによるものとする。
- イ 検査法人が、第三者に対する賠償を行ったときは、検査法人は民間事業者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について、検査法人の責めに帰すべき理由が存する場合は、検査法人が自ら賠償に責めに任ずべき金額を超える部分に限る）について求償することができる。
- ロ 民間事業者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について検査法人の責めに帰すべき理由が存するときは、当該民間事業者は検査法人に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
- ( 2 ) 民間事業者は、本契約に違反しまたは故意若しくは過失によって、検査法人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として検査法人に支払わなければならない。
- ( 3 ) 民間事業者の故意若しくは過失によって、検査法人の物品等に損害を与えたときは、民間事業者はその損害に相当する金額を損害賠償として検査法人に支払わなければならない。

#### 14. 協議による事業の中止

不可抗力等により、事業を中止する場合は、本業務の実施に関し、協議することとする。

なお、この結果、本業務が中止となった場合においては、双方とも損害賠償の責めを負わないものとする。

#### 15. 業務の実施状況の評価

##### ( 1 ) 実施状況に関する調査の時期

内閣総理大臣が行う評価の時期（平成27年6月予定）を踏まえ、当該業務の実施状況については、平成27年3月31日時点における状況を調査するものとする。

##### ( 2 ) 調査の実施方法

検査法人は、10.( 1 )イ及びロの報告を基に、従来の実績と民間事業者の実績を比較することにより、民間事業者の実施状況を調査する。

##### ( 3 ) 調査項目

調査項目については、10.( 1 )ロの項目とする。

( 4 ) 意見の聴取

検査法人は必要に応じ、民間事業者及び利用者から直接意見の聴取等を行うことができるものとする。

( 5 ) 実施状況等の報告

検査法人は、上記調査項目に関する内容を取りまとめた本事業の実施状況について、( 1 ) の評価を行うために平成27年5月を目途に内閣総理大臣及び官民競争入札等監理委員会(以下「監理委員会」という。)へ提出するものとする。

16. その他実施に関し必要な事項

( 1 ) 監督体制

イ 「検査機器の保守管理業務」全体に係る監督は、検査法人中部検査部が行い、中部検査部検査課長を責任者とする。

ロ 入札実施要項に基づく民間競争入札に係る監督は、検査法人総務部経営管理室会計課が行い会計課長を責任者とする。

( 2 ) 対象公共サービスの実施状況等の監理委員会への報告

検査法人は、民間事業者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、業務終了後に監理委員会へ報告するとともに、法第26条及び第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員会へ報告することとする。

( 3 ) 本業務に従事する者は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなされる。

( 4 ) 民間事業者は、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第23条第1項第7号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、同院の実地の検査を受けたり、同院から直接または検査法人を通じて、資料・報告等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。

( 5 ) 次のイ及びロのいずれかに該当する者は、法第55条の規定により30万円以下の罰金に処されることになる。

イ 上記10(1)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、または前記10(2)イによる検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

ロ 正当な理由なく、上記10(3)による指示に違反した者

( 6 ) 法人の代表者または法人若しくは代理人、使用人その他の従業員が、その法人または法人の業務に関し、前記(4)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰する他、その法人若しくは代理人に対して前記(4)の刑を科されることとなる。



#### ( 7 ) 事前点検等

入札参加意思表示をした民間事業者において、検査用機械器具の事前確認を希望する者は、検査法人の中央実習センター（東京都八王子市）に設置された検査法人職員向けの研修用機械器具を使用して事前点検を行うことが出来るものとする。

また、検査機器の定期点検業務を行うためのマニュアル（定期点検要領）については、入札説明会時に提供するものとする。

#### ( 8 ) 業務の引継

検査法人は、本業務を開始するまでの間に業務内容を明らかにした書面等により、民間事業者に十分な業務の引継を行うものとする。

また、本業務の終了に伴い民間事業者が変更となる場合には、検査法人は10.(1)の報告等をもとに次期事業者へ引継を行うものとするが、必要に応じて、業務終了前に民間事業者に対し、引継に必要な資料等を求めた場合には、民間事業者は応じること。

別表第 1 : 中部検査部管内事務所一覧表

別表第 2 : 自動方式検査コース定期点検項目

別表第 3 : 自動方式総合検査コース定期点検項目

別表第 4 : ディーゼル排気黒煙検査コース定期点検項目

別表第 5 : 自動方式二輪車検査コース定期点検項目

別表第 5 - 2 : 手動方式二輪車検査コース定期点検項目

別表第 6 : その他検査機器定期点検項目

別表第 7 : 評価表

別紙 従来の実施方法に関する情報

1 . 企業の代表責任者及び本業務担当者

入札参加グループの場合は、入札参加グループの一覧と代表企業、グループ企業の代表責任者及び本業務担当者

グループを構成しなければ業務の全てが担えない理由



3. 本業務実施の考え方

安定した検査機器の保守管理業務を実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること

4 . 業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法

本実施要項 2 . ( 2 ) ~ ( 4 ) に示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法等を記載すること。

5 . 検査機器保守管理業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

以下の項目について、2枚以内で簡潔にまとめること。なお、必要に応じ、検査機器定期点検業務、検査機器校正業務及び重量計定期検査業務毎に提案書を作成(1枚以内)することができる。

1 . 検査機器保守管理業務の実施全般に対する質の確保についての考え方

2 . 質の確保に関する提案事項



7 . 各業務の実施方法についての提案

提案を行う各業務の 1 項目につき 1 枚以内とする。

( 1 ) 提案を行う業務及び項目

( 2 ) 提案の趣旨

( 3 ) 提案の内容

( 4 ) 利便性の向上効果・経費の削減効果についての説明



別表第1 中部検査部管内事務所一覧表

部 所	所 属	住 所
中部検査部		〒454-8558 愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1-2
	西三河事務所	〒473-0917 愛知県豊田市若林西町西葉山46
	小牧事務所	〒485-0074 愛知県小牧市新小木3丁目32
	豊橋事務所	〒441-8077 愛知県豊橋市神野新田町字京ノ割20-3
	静岡事務所	〒422-8004 静岡県静岡市駿河区国吉田2丁目4-25
	沼津事務所	〒410-0312 静岡県沼津市原字古田2480
	浜松事務所	〒435-0007 静岡県浜松市東区流通元町11-1
	岐阜事務所	〒501-6133 岐阜県岐阜市日置江2648-1
	飛騨事務所	〒506-0035 岐阜県高山市新宮町830-5
	三重事務所	〒514-0303 三重県津市雲出長常町字六ノ割1190-9
	四日市事務所	〒510-0001 三重県四日市市八田3丁目7-41
	福井事務所	〒918-8023 福井県福井市西谷1丁目1402

別表第2(自動方式検査コース)

機器及び箇所		点検時期及び点検内容	
		6月ごと	
サイドスリップ・テスト	各種スイッチ ・踏込スイッチ又は光電スイッチ ・リミット・スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動	
	踏板	がた、平面度	
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷	
	移動量検出部 ・検出器 ・ラック・ピニオン又は連結棒	作動、取付状態 作動、取付状態	
	ベル・クランク及びセンター・ボルト ・リンク ・ベアリング	給油状態、作動、遊び 給油状態、作動、遊び	
	ガイド・ローラ ・ベアリング ・ガイド	給油状態、作動、遊び 給油状態、作動、遊び	
	リターン・スプリング	作動、損傷	
	オイル・ボックス	油量、油の汚れ	
	ローラ及びレース	摩耗	
	サイドフォース開放装置(踏板)	がた、平面度、作動	
	ボルト類 ・据付用 ・レース取付部 ・踏板ストッパー ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ	
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	零点、最大値、指示値 判定機能確認	
	ブレーキ・テ	各種スイッチ ・踏込スイッチ又は光電スイッチ ・リミット・スイッチ ・電磁接触器	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態
		リフト ・シリンダ ・防塵カバー ・踏板	汚れ、油漏れ 汚れ、損傷 汚れ、損傷
油圧装置		圧力、油漏れ、油量、油の汚れ	
配線及び配管 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ ・リフト用油圧配管、ホース類		取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷 油漏れ、取付状態、損傷	
制動力検出部 ・検出部 ・トルク・アーム ・モータ		作動、取付状態 作動、取付状態 作動、取付状態	
軸重検出部		作動、取付状態	
ギヤ・ボックス		油漏れ、油量、油の汚れ	
ダッシュ・ポット		油量、油の汚れ	
チェーン、ベルト及びスプロケット		給油状態、張り、摩耗、損傷	

へ タ	ローラ及び軸受部 ・ローラ ・ベアリング ・ガイド・ローラ	溝のつまり、給油状態 給油状態 取付状態、給油状態
	ボルト類 ・据付用 ・モータ取付部 ・ギヤ・ボックス取付部 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・和計又は各輪計 ・差計 ・軸重計 ・制動力和判定装置 ・制動力差判定装置 ・ひきずり判定装置	指示値、零点、最大値 指示値、零点、最大値 指示値、零点 判定機能確認 判定機能確認 判定機能確認
速 度 計 試 験 機	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミット・スイッチ ・速度申告押釦スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	リフト ・シリンダ ・防塵カバー ・踏板 ・インターロック	汚れ、油漏れ 汚れ、損傷 汚れ、損傷 機能
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	速度検出部	作動、取付状態
	配線及び配管 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ ・リフト用油圧配管、ホース類	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷 油漏れ、取付状態、損傷
	ローラ及び軸受部	給油状態
	ガイド・ローラ	取付状態、給油状態
	ボルト類 ・据付用 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値、零点、最大値 判定機能確認

前照灯試験機	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミットスイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	レール及び車輪	給油状態、水平度、摩耗、腐食
	受光部及び支柱	給油状態、がた
	チェーン及びスプロケット	張り、摩耗、損傷、給油状態
	高さ測定装置	給油状態、取付状態
	移動装置 ・受光部移動装置 ・光軸追尾装置	作動 作動
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷
	ボルト類 ・支柱取付部 ・レール取付部 ・モータ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・光度計 ・光軸計 ・光度判定装置 ・光軸判定装置	指示値、零点 指示値、零点、最大値 判定機能確認 判定機能確認、原点位置確認
	一酸化炭素測定器及び	吸引ポンプ及びフロー・モニタ
オパシメーター	検出部(チャンバ) ・測定部 ・保護ガラス及びレンズ ・ファン	汚れ 取付状態、損傷 汚れ、作動、排気
	配線 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値 判定機能確認
黒煙測定器	配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	総合機能 ・指示計 ・吸引ポンプ	指示値、付属標準紙の点検結果 吸引量、吸引時間
イコライザ	各種スイッチ ・電磁接触器	汚れ、取付状態
	踏板	がた
	案内羽根	がた
	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	ロックキャリパ	作動、負傷
	リンク機構	作動、給油状態
	配管	油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用	ゆるみ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・油圧装置取付部</li> <li>・踏板取付部</li> <li>・案内羽根取付部</li> <li>・その他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> </ul>
フロア・リフト	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	リンク機構	作動、給油状態
	配線、配管及びホース類	油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・踏板取付部 ・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> </ul>
記録器	記録器	作動、印字の状態
フリーローラ	ローラ及び軸受部	給油状態
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	ブレーキ用油圧装置	圧力、油漏れ、油糧
	配線、配管及びホース類	圧力、油漏れ、油糧
	ボルト類 ・据付用 ・ローラ取付部 ・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> </ul>
車両振動装置	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	配線	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・制御装置部</li> <li>・各端子</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>取付状態、損傷</li> <li>取付状態、損傷</li> </ul>
	配管、ホース類	油漏れ、損傷、取付状態
	前後用踏板	がた、平面度
	前後用作動部 ・シリンダ ・ピストン・ロッド ・摺動ユニット ・摺動シャフト ・中立用スプリング ・スプリング調整ボルト	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚れ、油漏れ</li> <li>損傷、油漏れ</li> <li>給油状態、作動、遊び</li> <li>取付状態、損傷</li> <li>作動、損傷</li> <li>ゆるみ、遊び、損傷</li> </ul>
	左右用踏板	がた、平面度
	左右用作動部 ・シリンダ ・ピストン・ロッド ・摺動ユニット ・摺動シャフト ・中立用スプリング	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚れ、油漏れ</li> <li>損傷、油漏れ</li> <li>給油状態、作動、遊び</li> <li>取付状態、損傷</li> <li>作動、損傷</li> </ul>
	ロック・シリンダ	汚れ、油漏れ
	ピストン・ロッド	損傷、油漏れ
	ロック・アーム	取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・摺動ユニット取付部 ・シリンダ取付部 ・その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> <li>ゆるみ</li> </ul>

別表第3(自動方式総合検査コース)

機器及び点検箇所		点検時期及び点検内容
		6月ごと
サイド ス リ ッ プ ・ テ ス タ	各種スイッチ ・踏込スイッチ又は光電スイッチ ・リミット・スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	踏板	がた、平面度
	配線 ・検出部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	移動量検出部 ・検出器 ・ラック・ピニオン又は連結棒	作動・取付状態 作動・取付状態
	ガイド・ローラ ・ベアリング ・ガイド	給油状態、作動、遊び 給油状態、作動、遊び
	リターン・スプリング	作動、損傷
	オイル・ボックス	油量、油の汚れ
	ローラ及びレース	摩耗
	サイドフォース開放装置(踏板)	がた、平面度、作動
	ボルト類 ・据付用 ・レース取付部 ・踏板ストッパー ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値、零点、最大値 判定機能確認	
ブ レ ー キ	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミット・スイッチ ・電磁接触器	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態
	制動力測定用ローラ及び軸受部 ・ローラ ・ベアリング ・シリンダ ・ローラ・ブレーキ	作動、摩耗 作動、給油状態 汚れ、油漏れ 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	速度測定用ローラ及び軸受部 ・ローラ ・ベアリング ・シリンダ ・ローラ・ブレーキ ・前後ユニット伝達装置	作動、摩耗 作動、給油状態 汚れ、油漏れ 効き具合、ブレーキ・シューの摩耗 ベルトの張り、損傷
	補助ローラ ・ローラ ・ベアリング ・シリンダ	作動、摩耗 作動、給油状態 汚れ、油漏れ
	サイド・ローラ ・ローラ ・ベアリング ・シリンダ	作動、摩耗 作動、給油状態 汚れ、油漏れ
	ホイールベース移動装置 ・シリンダ等 ・ロック装置 ・ガイド・レール等 ・防塵カバー	作動、油漏れ 作動 作動、給油状態 汚れ、損傷

速度計 複合試験機	ガイド・ローラ	取付状態、給油状態
	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	制動力検出部 ・検出部 ・モータ	作動、取付状態 作動、取付状態
	速度検出部	作動、取付状態
	軸重検出部	作動、取付状態
	ギア・ボックス	作動、取付状態
	チェーン、ベルト及びスプロケット	給油状態、張り、摩耗、損傷
	ホイールベース計測装置の光電スイッチ	汚れ、取付状態、作動
	配線及び配管 ・検出部 ・各端子及びコネクタ リフト用油圧配管、ホース類	取付状態、損傷 取付状態、損傷 油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・ローラ取付部 ・モータ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・制動力和又は各輪計 ・制動力差計 ・速度指示計 ・軸重計 ・ホイールベース指示計 ・制動力和判定装置 ・制動力差判定装置 ・ひきずり判定装置 ・速度判定装置	指示値、零点、最大値 指示値、零点、最大値 指示値、零点、最大値 指示値、零点 指示値、最小値、最大値 判定機能確認 判定機能確認 判定機能確認 判定機能確認
前照灯 試験機	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミット・スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	レール及び車輪	給油状態、水平度、摩耗、腐食
	移動用モータ	作動
	受光部及び支柱	給油状態、がた、損傷
	チェーン及びスプロケット	張り、摩耗、損傷、給油状態
	高さ測定装置	給油状態、取付状態
	移動装置 ・受光部移動装置 ・光軸追尾装置	作動 作動
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷
	ボルト類 ・支柱取付部 ・レール取付部 ・モータ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・光度計 ・光軸計 ・光度判定装置 ・光軸判定装置	指示値、零点 指示値、零点、最大値 判定機能確認 判定機能確認、原点位置確認
	一酸化炭素測定器及び 炭化水素測定器	吸引ポンプ及びフロー・モニタ
配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管		取付状態、損傷 取付状態、損傷
総合機能 ・一酸化炭素計 ・炭化水素計 ・判定開始装置 ・一酸化炭素判定装置 ・炭化水素判定装置		指示値 指示値 判定開始点 判定機能確認 判定機能確認

オパシメーター	検出部(チャンバ) ・測定部 ・保護ガラス及びレンズ ・ファン	汚れ 取付状態、損傷 汚れ、作動、排気
	配線 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値 判定機能確認
黒煙測定器	配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	総合機能 ・指示計 ・吸引ポンプ	指示値、付属標準紙の点検結果 吸引量、吸引時間
フロア・リフト	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	リンク機構	作動、給油状態
	配線、配管及びホース類	油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・踏板取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ
記録器	記録器	作動、印字の状態
車両振動装置	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	配線 ・制御装置部 ・各端子	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	配管、ホース類	油漏れ、損傷、取付状態
	前後用踏板	がた、平面度
	前後用作動部 ・シリンダ ・ピストン・ロッド ・摺動ユニット ・摺動シャフト ・中立用スプリング ・スプリング調整ボルト	汚れ、油漏れ 損傷、油漏れ 給油状態、作動、遊び 取付状態、損傷 作動、損傷 ゆるみ、遊び、損傷
	左右用踏板	がた、平面度
	左右用作動部 ・シリンダ ・ピストン・ロッド ・摺動ユニット ・摺動シャフト ・中立用スプリング	汚れ、油漏れ 損傷、油漏れ 給油状態、作動、遊び 取付状態、損傷 作動、損傷
	ロック・シリンダ	汚れ、油漏れ
	ピストン・ロッド	損傷、油漏れ
	ロック・アーム	取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・摺動ユニット取付部 ・シリンダ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ



別表第4(ディーゼル排気黒煙検査コース)

機器及び点検箇所		点検時期及び点検内容
		6月ごと
サイドスリップ・テスト	各種スイッチ ・踏込スイッチ又は光電スイッチ ・リミット・スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	踏板	がた、平面度
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷
	移動量検出部 ・検出器 ・ラック・ピニオン又は連結棒	作動・取付状態 作動・取付状態
	ベル・クランク及びセンター・ボルト ・リンク ・ベアリング	給油状態、作動、遊び 給油状態、作動、遊び
	ガイド・ローラ ・ベアリング ・ガイド	給油状態、作動、遊び 給油状態、作動、遊び
	リターン・スプリング	作動、損傷
	オイル・ボックス	油量、油の汚れ
	ローラ及びレース	摩耗
	ボルト類 ・据付用 ・レース取付部 ・踏板ストッパー ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値、零点、最大値 判定機能確認
	ブレーキ・テスト	各種スイッチ ・踏込スイッチ又は光電スイッチ ・リミット・スイッチ ・電磁接触器
リフト ・シリンダ ・防塵カバー ・踏板		汚れ、油漏れ 汚れ、損傷 汚れ、損傷
油圧装置		圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
配線及び配管 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ ・リフト用油圧配管、ホース類		取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷 油漏れ、取付状態、損傷
制動力検出部 ・検出部 ・トルク・アーム ・モータ		作動、取付状態 作動、取付状態 作動、取付状態
軸重検出部		作動、取付状態
ギヤ・ボックス		油漏れ、油量、油の汚れ
ダッシュ・ポット		油量、油の汚れ
チェーン、ベルト及びsprocket		給油状態、張り、摩耗、損傷
ローラ及び軸受部 ・ローラ ・ベアリング ・ガイド・ローラ		溝のつまり、給油状態 給油状態 取付状態、給油状態

	ボルト類 ・据付用 ・モータ取付部 ・ギヤ・ボックス取付部 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ	
	総合機能 ・和計又は各輪計 ・差計 ・軸重計 ・制動力和判定装置 ・制動力差判定装置 ・ひきずり判定装置	指示値、零点、最大値 指示値、零点、最大値 指示値、零点 判定機能確認 判定機能確認 判定機能確認	
速度計試験機	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミット・スイッチ ・速度申告押釦スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動	
	リフト ・シリンダ ・防塵カバー ・踏板 ・インターロック	汚れ、油漏れ 汚れ、損傷 汚れ、損傷 機能	
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗	
	油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ	
	速度検出部	作動、取付状態	
	駆動装置	機能	
	配線及び配管 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ ・リフト用油圧配管、ホース類	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷 油漏れ、取付状態、損傷	
	ローラ及び軸受部	給油状態	
	ガイド・ローラ	取付状態、給油状態	
	ボルト類 ・据付用 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ	
	総合機能 ・指示計 ・判定装置	指示値、零点、最大値 判定機能確認	
	前照灯試験	各種スイッチ ・光電スイッチ ・リミット・スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
		レール及び車輪	給油状態、水平度、摩耗、腐食
受光部及び支柱		給油状態、がた、損傷	
チェーン及びスプロケット		張り、摩耗、損傷、給油状態	
高さ測定装置		給油状態、取付状態	
移動装置 ・受光部移動装置 ・光軸追尾装置		作動 作動	
配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ		取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷	

機	ボルト類 ・支柱取付部 ・レール取付部 ・モータ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	総合機能 ・光度計 ・光軸計 ・光度判定装置 ・光軸判定装置	指示値、零点、最大値 指示値、零点、最大値 判定機能確認 判定機能確認、原点位置確認
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器	吸引ポンプ及びフロー・モニタ	吸引量、損傷
	配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	総合機能 ・一酸化炭素計 ・炭化水素計 ・判定開始装置 ・一酸化炭素判定装置 ・炭化水素判定装置	指示値 指示値 判定開始点 判定機能確認 判定機能確認
黒煙測定器	配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	総合機能 ・指示計 ・吸引ポンプ	指示値 吸引量、吸引時間
テスト・リフト	ラム及びパッキン	損傷、油漏れ
	油圧装置、配管及びホース類	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	ボルト類 ・据付用 ・油圧装置取付部 ・受台取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
フリー・ローラ	ローラ及び軸受部	給油状態
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	ブレーキ用油圧装置	圧力、油漏れ、油量、油の汚れ
	配線、配管及びホース類	油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ
記録器	記録器	作動、印字の状態

別表第5-1(自動方式二輪車検査コース)

機器及び点検箇所		点検時期及び点検内容
		6月ごと
ブレーキ・速度計複合試験機	各種スイッチ ・前輪用フートスイッチ ・後輪用フートスイッチ ・入場、乗込、退出確認スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	インターロック	機能
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	クランプ装置	汚れ、機能
	油圧装置、配管及びホース類	圧力、油漏れ、損傷、油量、油の汚れ、取付状態
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷
	制動力検出部 ・検出器 ・トルク・アーム	作動、取付状態 作動、取付状態
	軸重検出部	作動、取付状態
	速度検出部	作動、取付状態
	ギア・ボックス	油漏れ、油量、油の汚れ
	チェーン、ベルト及びsprocket	給油状態、張り、摩耗、損傷
	ローラ及び軸受部 ・ローラ ・ベアリング ・ガイド・ローラ	作動、摩耗 溝のつまり 給油状態 作動、給油状態、取付状態
	ボルト類 ・据付用 ・モータ取付部 ・ギア・ボックス取付部 ・ローラ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
	昇降式通路	作動、汚れ、水平度
	総合機能 ・制動力指示計 ・軸重計 ・速度指示計 ・制動力判定装置 ・ひきずり判定装置 ・速度判定装置	指示値、零点、最大値 指示値、零点 指示値、零点、最大値 判定機能確認 判定機能確認 判定機能確認

前照灯試験機	各種スイッチ ・フット・スイッチ ・退出確認スイッチ	汚れ、取付状態、作動 汚れ、取付状態、作動
	レール及び車輪	給油状態、水平度、摩耗、腐食
	移動用モータ	作動
	受光部及び支柱	給油状態、がた
	高さ測定装置	給油状態、取付状態
	移動装置 ・受光部移動装置 ・光軸追尾装置	作動 作動
	チェーン及びsprocket	張り、摩耗、損傷、給油状態
	クランプ装置 ・前輪用 ・後輪用	汚れ、機能 汚れ、機能
	配線 ・検出部 ・制御装置部 ・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷 取付状態、損傷 取付状態、損傷
	ボルト類 ・支柱取付部 ・レール取付部 ・モータ取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
総合機能 ・光度計 ・光軸計 ・光度判定装置 ・光軸判定装置	指示値、零点 指示値、零点、最大値 判定機能確認 判定機能確認、原点位置確認	
一酸化炭素測定器及び炭化水素測定器	吸引ポンプ及びフロー・モニタ	吸引量、損傷
	配線及び配管 ・各端子及びコネクタ ・内部配管	取付状態、損傷 取付状態、損傷
	総合機能 ・一酸化炭素計 ・炭化水素計 ・判定開始装置 ・一酸化炭素判定装置 ・炭化水素判定装置	指示値 指示値 判定開始点 判定機能確認 判定機能確認
記録器	記録器	作動、印字の状態

別表第5-2(手動方式二輪車検査コース)

機器及び点検箇所		点検時期及び点検内容
		6月ごと
ブレーキ・速度計複合試験機	インターロック	機能
	ローラ・ブレーキ	効き具合、ブレーキ・シューの摩耗
	クランプ装置	汚れ、機能
	油圧装置、配管及びホース類	圧力、油漏れ、損傷、油量、油の汚れ、取付状態
	配線	
	・検出部配線	取付状態、損傷
	・制御装置部配線	取付状態、損傷
	・各端子及びコネクタ	取付状態、損傷
	制動力検出部	
	・検出器	作動、取付状態
	・トルク・アーム	作動、取付状態
	速度検出部	作動、取付状態
	ギア・ボックス	油漏れ、油量、油の汚れ
	チェーン、ベルト及びスプロケット	給油状態、張り、摩耗、損傷
	ローラ及び軸受部	作動、摩耗
	・ローラ	溝のつまり
	・ベアリング	給油状態
	・ガイド・ローラ	作動、給油状態、取付状態
ボルト類		
・据付用	ゆるみ	
・モータ取付部	ゆるみ	
・ギア・ボックス取付部	ゆるみ	
・ローラ取付部	ゆるみ	
・その他	ゆるみ	
通路	汚れ、水平度	
総合機能		
・制動力指示計	指示値	
・速度指示計	指示値	

別表第6(その他検査機器)

機器及び点検箇所		点検時期及び点検内容
		6月ごと
傾斜 角度 測定機	油圧装置	油漏れ、圧力、油量、油の汚れ
	角度検出部 ・指針 ・目盛板	作動、取付状態 取付状態
	配管及びホース類	油漏れ、取付状態、損傷
	ボルト類 ・据付用 ・ヒンジ取付部 ・台板取付部 ・その他	ゆるみ ゆるみ ゆるみ ゆるみ
前照 灯試 験機 (手 動式 すれ 違い 対応)	受光部 ・本体 ・受台スパイラルネジ	作動状況 給油状態
	各種スイッチ ・電源スイッチ ・走行、すれ違い切替スイッチ	汚れ、作動状態 汚れ、作動状態
	各種ダイヤル ・左右計ダイヤル ・上下計ダイヤル	汚れ、作動状態 汚れ、作動状態
	各種指示部 ・左右バランス計 ・上下バランス計	汚れ、作動状態 汚れ、作動状態
	水準器	汚れ、気泡の有無、作動状態
	レンズ及びスクリーン	汚れ、傷の有無
	電池	電圧測定
	ガイドローラ	がた、取付状態
	車輪及びキャスタ	摩耗、取付状態
	ボルト類 ・支柱取付部 ・受光部取付部 ・その他取付部	ゆるみ ゆるみ ゆるみ

## 評価表

評価項目	評価基準	必須	加点			備考
			評価	ウェイト	配点	
必須項目						
組織・実施体制	総括責任者・主任者等の業務遂行体制・責任の所在が明確になっていること。また、グループで参加する場合、代表企業とグループ企業の連携が可能な体制になっていること。	合・否	—	—	—	
実施方法	全ての委託業務について、業務の実施方法等が明確にされていること。	合・否	—	—	—	
	個人情報・安全衛生等を確保するための対策が整備されていること。	合・否	—	—	—	
業務に対する認識	検査機器の適正な維持及び管理を行う方針が記載され、計画的な業務の実施が検討されているか。	合・否	—	—	—	
加点項目						
業務の質についての提案	質の維持・向上に対する提案の内容に創意工夫がみられるか。	検査機器定期点検	—	×	2	10
		検査機器校正	—	×	2	10
		重量計定期検査	—	×	2	10
実施方法についての提案	業務の利便性の向上を図るものであるか。 経費の削減を図るものであるか。	検査機器定期点検	—	×	2	10
			—	×	2	10
実績	過去に検査機器又は類似の機器についての保守管理業務を行った実績があるか。	—	×	4	20	
より効果的な業務担当者の配置	より効果的に業務を実施できる経歴・経験、資格等を有している者を配置しているか。	—	×	2	10	
合計点数		60	80			

評価: 特に優れている・・ 5点  
 優れている・・・・・ 4点  
 良・・・・・・・・・・・・ 3点  
 可・・・・・・・・・・・・ 1点  
 未記入又は不可・・ 0点



従来の実施状況に関する情報の開示  
(中部検査部管内)

1. 従来の実施に要した経費			(単位：千円)				
			平成20 年度	平成21 年度	平成22 年度	平成23 年度	平成24 年度
中部検査部で実施した検査機器保守管理業務にかかる経費							
	人件費	常勤職員	0	0	0	0	0
		非常勤職員	0	0	0	0	0
	物件費		0	0	0	0	0
	委託費 <sup>※1</sup>		17,271 <sup>※2</sup>	24,445	22,403	25,301	26,269
計(a)			17,271	24,445	22,403	25,301	26,269
参考値	減価償却費		0	0	0	0	0
	退職給付費用		0	0	0	0	0
	間接部門費		0	0	0	0	0
	(b) 合計		0	0	0	0	0
(a)+(b)			17,271	24,445	22,403	25,301	26,269
(注意事項)							
<p>※1：事業の実施に必要な経費は、委託費に含まれている。なお、委託費の内訳は、別添1のとおり。</p> <p>※2：平成20年度の委託費は、定期点検の実施回数が一部事務所を除き年1回となったため、例年よりも減少している。</p>							

2. 従来の実施に要した人員		(単位：人)				
		平成20 年度	平成21 年度	平成22 年度	平成23 年度	平成24 年度
	常勤職員	0	0	0	0	0
	非常勤職員	0	0	0	0	0
<p>(業務従事者に求められる知識・経験等)</p> <p>○検査機器の定期点検  検査機器の細部構造に精通し、点検項目毎の点検内容及びその点検方法を熟知しており、点検作業を適切、かつ、効率的に実施することができる能力を有すること。</p>						
<p>(業務の繁閑の状況とその対応)</p> <p>季節繁忙はない。</p>						
<p>(注意事項)</p> <p>入札の対象である業務の全部を検査機器製作者及び機械工具協会等と請負契約を行っている。</p>						
3. 従来の実施に要した施設及び設備						
<p>法人の設備で民間事業者で使用させていた設備はなく、民間事業者が使用可能な設備はない。</p>						
4. 従来の実施における目的の達成						
		平成20 年度	平成21 年度	平成22 年度	平成23 年度	平成24 年度
	定期点検実施回数	1回	2回	2回	2回	2回
	定期点検実施に伴う閉鎖時間	181時間 30分	372時間 0分	366時間 30分	355時間 45分	373時間 45分
	校正実施回数	1回	1回	1回	1回	1回
	校正実施に伴う閉鎖時間	167時間 45分	170時間 30分	169時間 20分	172時間 10分	169時間 30分
	重量計定期検査実施箇所	3事務所 (3台)	9事務所 (10台)	3事務所 (3台)	8事務所 (9台)	4事務所 (4台)
	重量計定期検査に伴う閉鎖時間	0分	2時間 45分	0分	2時間 45分	0分
<p>(注意事項)</p> <p>(1) 閉鎖時間について</p>						

	<p>①検査機器の定期点検、校正及び重量計の定期検査の実施に伴い、当該機器設置コースが検査業務に使用できなくなった実時間を積算する。 (作業前の準備等を含む。)</p> <p>②重量計定期検査は、検査コースの業務使用時間帯以外の時間帯(16時以降)の作業のため、コース閉鎖時間が0分となっている。ただし、中部検査部は重量計を2基保有しており、午後から交互に2基を検査するため、平成21年度と23年度は2時間45分となっている。</p> <p>(2) 検査機器定期点検について</p> <p>①平成20年度は、一部事務所を除き半期のみの実施となったが、平成26年度以降は、別表2～6について、従前どおり年2回実施することを予定している。</p>
<p>5. 従来の実施方法等</p>	
	<p>(従来の実施方法(業務フロー図等))</p> <p>(1) 検査機器定期点検 実施にあたっては、落札業者と各事務所とが調整を行い、実施日を決定している。</p> <p>(2) 検査機器校正 実施にあたっては、落札業者と中部検査部が調整を行い、実施日を決定し実行している。</p> <p>(3) 重量計定期検査 各事務所と計量法第25条に基づく計量士とで日程調整を行い、定期検査を受検している。</p> <p>別表1 中部検査部管内事務所設置状況 別添2 中部検査部施設現況(例) 別添3 保守管理対象機器一覧表 別添4 保守管理対象機器メーカー別一覧表 別添5 中部検査部組織図 別添6 業務フロー図 別添7 定期点検及び校正日程表 別添8 中部検査部管内12事務所のコース数及び業務量</p>
	<p>(事業の目的を達成する観点から重視している事項)</p> <p>検査法人の業務である厳正かつ公正な検査を的確に実施するために、自動車検査用機械器具について、適正な保守管理を行い、機器の精度維持を図ることとしている。</p>

## 委託費の内訳

自動車検査独立行政法人  
中部検査部管内12事務所

単位:千円

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
検査機器定期点検	実施回数	年1回 <sup>※1</sup>	年2回	年2回	年2回	年2回
	経費	7,874	13,787	12,541	14,927	16,341
検査機器校正	実施回数	年1回	年1回	年1回	年1回	年1回
	経費	9,023	9,417	9,472	9,222	9,407
重量計の定期検査 <sup>※2</sup>	実施回数	3事務所(3台)	8事務所(9台)	3事務所(3台)	8事務所(9台)	4事務所(4台)
	経費	374	1241	390	1,152	521
計		17,271	24,445	22,403	25,301	26,269

## 【注意事項】

※1: 検査機器定期点検の平成20年度の実施回数は、一部事務所を除き年1回の実施となった。


※2: 重量計の定期検査については、2年に1度の実施となるため、隔年で実施回数及び経費が変動する。

1. 事務所の位置図

所在地				
愛知県名古屋市中川区北江町1丁目1番地の2				
審査ｺｰｽ数	測定ｺｰｽ数	DSｺｰｽ数	二輪ｺｰｽ数	傾斜角度測定ｺｰｽ
5	2	1	1	1

利用交通機関

- ◎ J R名古屋駅下車 (約6 km)
  - ・あおなみ線で中島駅下車、徒歩10分
  - ・市バス (権野、中川車庫前行) 又は三重交通バス (長島温泉、桑名、かの里病院行) で中野新町下車、徒歩3分
- ◎ J R熱田駅又は名鉄神宮前駅下車 (約4.5 km)
  - ・市バス (権野、中川車庫前行) で中野新町下車、徒歩3分
- ◎ 市営地下鉄名城線 (名古屋港行) 六番町駅下車 (約2 km)



2. 事務所及び周囲の環境

名古屋市のほぼ南西部に位置し、東に太平通り (名古屋環状線) 約200m 南には、国道1号線があり、非常に交通量の多い所である。

また、名古屋都市計画の準工業地域にあり検査場付近には、市立工業高校、昭和橋小学校など学校も数校あり、プレス工場、自動車関係工場などが多く見られる。

(ア) 用地の用途規制の状況  
準工業地域


(イ) 環境保全に関する規制の状況  
騒音規正法  
振動規正法

(ウ) 緑地の確保に関する規制の状況  
名古屋市公害防止条例による義務付け有  
敷地面積3000㎡以上の場合  
(既設) 10%以上の緑地確保  
(新設) 20%以上の緑地確保

4. 用地及び建物配置図


(平成 25 年 3 月末現在)

用地面積	22,261.37	㎡
舗装面積		㎡
緑地面積		㎡
その他		㎡
内訳		㎡
・庁舎	1,777.03	㎡
・検査上屋	2,522.57	㎡
・倉庫	241.00	㎡
・車庫	33.92	㎡
・休憩室	93.60	㎡
・その他		㎡
変電設備	400.00	KVA
囲 障		m
擁 壁		m
側 溝		m




【注】 1. 寸法の単位は、mで記入する。  
 2. 縮図は、正確に行い、縮尺を記入する。  
 3. その他含まれる項目を記入する。

# 5. 審査上屋及び審査機器配置図-1



- 【注】 1. 寸法の単位は、mで記入する。  
 2. コース番号、コース出入口を記入する。  
 3. 機器の名称は記号（施設基準に基づく。）で記入する。

## 5. 審査上屋及び審査機器配置図-2



記号	名 称	記号	名 称
A	サイドスリップテスタ	BS	ブレーキ・スピード メータ複合テスタ
B	ブレーキテスタ		
S	スピードメータテスタ	W	重量計
H	ヘッドライトテスタ	G	傾斜角度測定器
X	排気ガステスタ	T	車高測定器
R	記録器	D	ジーゼル黒煙測定器
FL	フロアリフト	L	テストリフト
E	イコライザ	PD	車両振動装置
C	制御卓	FL	フリーローラ
三	3次元測定器	CA	防犯カメラ

	防犯カメラ (回転・ズー)
	防犯カメラ (固定)
	警報呼出スイッチ
	復帰スイッチ
	スピーカー
	回転灯
	制御盤

- 【注】 1. 寸法の単位は、mで記入する。  
 2. コース番号、コース出入口を記入する。  
 3. 機器の名称は記号（施設基準に基づく。）で記入する。



## 定期点検等に係る検査機器一覧

自動車検査独立行政法人  
中部検査部管内12事務所

	自動方式検査コース		自動方式 総合検査 コース	ディーゼル 排気黒煙 コース	自動方式 二輪車 コース	その他検 査機器 (手動二 輪コー ス)	街頭検査 機器	合計	定期 点検	機器 校正	機器 検定	25年度 購入 予定数	25年4 月1日 からの 増減数	備 考
	大小	小型												
サイドスリップ・テスト	15	4	22	10				51	51	51		1	0	
ブレーキ・テスト	15	4		10				29	29	29			-1	
速度計試験機	15	4		10				29	29	29			-1	
ブレーキ・速度計複合試験機			22					22	22	22		1	1	
二輪車用 ブレーキ・速度計複合試験機					10	2		12	12	12		0	0	
前照灯試験機	15	4	22	7	10	11		69	69	69		1	0	
一酸化炭素/ 炭化水素測定器	15	4	22	11	10		24	86	62	86		2	0	
黒煙測定器	15	3	17	10				56	56	56		5	0	
音量計						51		51		51		0	0	
番号灯試験器								0		0		0	0	
オパンメータ	15	2	14	4			10	45	45	45		0	0	
重量計											13	0	0	
傾斜角測定機				8		2		10	10			1	0	飛驒・四日市事務所に 設置無し 浜松・豊橋事務所は傾 斜角コースに設置
テスト・リフト				10				10	10			0	0	
イコライザ		4						4	4			0	-1	
フロア・リフト	15	4	22					41	41			1	0	
フリー・ローラ	10			10				20	20			0	0	
記録器	56	14	53	2	19			144	144			3	0	
車両振動装置		4	22					26	25			1	0	

注1. 本一覧は、平成26年4月1日予定の検査機器数を記載するとともに、「定期点検」、「機器校正」及び「機器検定」の欄には平成26年度において該当予定の検査機器数を記載している。

注2. 「25年度購入予定数」の欄の数は「合計」の欄の数の内数である。

注3. 「その他検査機器」については、「手動式二輪テスト」のほか「手動式Hテスト(すれ違い対応)」、「傾斜角度測定コース」(専用コース)を含む。

\* 検査機器については、耐用年数の経過状況に応じ順次更新予定。



自動方式総合検査コース（別表第3対応）  
（中部検査部管内）

点検対象 機器	サイド スリップ テスタ				ブレーキ 速度計 複合 試験機				前照灯 試験機				一酸化炭素 測定器・炭 化水素測定 器				オパシ メータ				黒煙 測定器				フロア リフト				車両振動装 置				記録 器
	アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ		アル ティア 安全	イ ヤサ カ	バ ンザ イ						
中部		2		1		2		1		2		1				3			2			2				1		2	2			1	6
西三河	1		2		1		2		1		2			2	1			2		1		1	1				3		1		2		9
小牧	1		1		1		1		1		1				1	1		2		1	1	1			1		1		1		1		4
豊橋		2				2				2					2				1			1			1	1			1	1			4
静岡	1		1		1		1		1		1				1	1		2		1		1	1		1	1					2		6
浜松	2				2				2							2		1		1		1	1		2						2		4
沼津		1	1			1	1			1	1					2		2		1	1	1	1			1	1			2			4
岐阜	1	1			1	1			1	1				1	1					1		1	1		1	1				2			6
飛騨																																	0
三重		1		1		1		1		1		1		1		1				1		1		1				2					5
四日市		1				1				1					1								1				1		1				2
福井			1				1				1					1			1					1			1			1			3
	6	8	6	2	6	8	6	2	6	8	6	2	0	4	6	12	0	0	12	2	2	9	6	0	7	5	8	2	6	6	7	3	53

ディーゼル排気黒煙検査コース（別表第4対応）

点検対象 機器	サイド スリップ テスト			ブレーキ テスト			速度計 試験機			前照灯 試験機			一酸化炭素 測定器・炭 化水素測定 器			オパシ メータ			黒煙 測定器			テスト リフト			フリー ローラ			記 録 器			
	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ				
中部		1			1			1			1			1	2	1		1		1			1			1					
西三河		1			1			1			1			1	1			1		1			1			1					
小牧															1			1		1			1			1					
豊橋	1			1			1			1					1			1		1			1			1					
静岡			1			1			1			0			1			1		1			1			1					
浜松		1			1			1			0			1	1			1		1			1			1					
沼津			1			1			1			0		1	1			1		1			1			1					
岐阜	1			1			1			1			1					1		1		1			1						
飛騨																															
三重	1			1			1			1			1					1		1		1			1						
四日市		1			1			1			1							1		1			1			1					
福井		1			1			1			1				1			1		1			1			1					
	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	0	2	0	2	7	1	0	0	3	0	3	6	1	3	2	3	2	3	2

(注) ディーゼル排気黒煙検査コースのうち、網掛けの機器については、定期点検を実施しない。

自動方式二輪車検査コース（別表第5-1対応）

点検対象 機器	ブレーキ 速度計 複合 試験機				前照灯 試験機				一酸化 炭素 測定器・炭 化水素測定 器				記録 器
	アル ティ ア	安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティ ア	安全	イヤ サカ	バン ザイ	アル ティ ア	安全	イヤ サカ	バン ザイ	
納入 事業者													
中部				1				1			1		2
西三河				1				1			1		2
小牧			1				1					1	3
豊橋				1				1			1		2
静岡			1				1				1		1
浜松	1				1						1		2
沼津			1				1				1		2
岐阜				1				1			1		2
飛騨													
三重		1				1				1			1
四日市	1				1							1	2
福井													
	2	1	3	4	2	1	3	4	0	1	7	2	19

手動方式二輪車検査コース（別表第5-2対応）

点検対象 機器	ブレーキ 速度計 複合 試験機			
	アル ティ ア	安全	イヤ サカ	バン ザイ
納入 事業者				
中部				
西三河				
小牧				
豊橋				
静岡				
浜松				
沼津				
岐阜				
飛騨				1
三重				
四日市				
福井	1			
	1			1

その他機器（別表第6対応）


点検対象 機器	傾斜角度 測定機				前照灯 試験機 (手動 すれ違い 対応)			音 量 計	重 量 計	
	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	I H I	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ			
納入 事業者										
中部		1					1		2	
西三河	1						1		1	
小牧		1							1	
豊橋	1						1		1	
静岡				1			1		1	
浜松			1				1		1	
沼津			1				1		1	
岐阜			1				1		1	
飛騨							1		1	
三重	1						1		1	
四日市							1		1	
福井		1							1	
	3	1	2	3	1	0	0	10	5	13

街頭検査機器

点検対象 機器	オパシメータ				一酸化炭素 測定器・炭化水 素測定器			黒煙 測定器			音量計 (近接排気音測 定器)				音 量 計			
	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	その 他	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	その 他	アル ティア 安全	イヤ サカ	バン ザイ	その 他	アル ティア 安全	イヤ サカ		バン ザイ	その 他	
製 作 業 者																		
中部						1	1					2						
西三河			1			1	1				1							
小牧			1			1	1				1							
豊橋			1				2				1							
静岡			1			2												
浜松			1		1	1					1							
沼津			1			2					1							
岐阜			1		1		1											
飛騨								1				1						
三重			1			1	1				1							
四日市			1			2	1				1							
福井			1		1		1					1						
	0	0	0	10	0	3	11	0	9	1	0	0	0	7	2	2	0	0


(注) その他機器（別表第6対応）及び街頭検査機器の網掛けの機器については、定期点検を実施しない。

### 中部検査部組織図




自動車検査独立行政法人検査用機械器具保守管理業務の従来の実施方法  
(中部検査部管内)

(1) 検査用機械器具の校正





(2) 定期点検



## 定期点検実施日程一覧表

(中部検査部管内)

	平成22年度		平成23年度		平成24年度	
中部	5月24日	12月6日	5月17日	11月8日	5月22日	12月3日
	5月25日	3月2日	5月23日	11月14日	5月24日	12月5日
	5月26日	3月31日	6月2日	11月15日	5月28日	12月10日
	5月31日		6月3日	12月5日	5月29日	12月11日
				12月6日	6月1日	
西三河	6月2日	12月6日	6月6日	12月12日	6月4日	12月20日
	6月7日	12月7日	6月7日	12月13日	6月12日	1月7日
	6月8日	12月13日	6月20日	12月14日	6月19日	
	6月14日	12月15日	6月21日	12月19日		
	6月15日			12月20日		
小牧	7月5日	1月7日	7月4日	1月6日	7月2日	1月7日
	7月6日	1月12日	7月5日	1月10日	7月3日	1月8日
	7月7日	1月13日	7月6日	1月11日	7月4日	1月9日
	7月12日	1月18日	7月11日	1月12日	7月9日	1月21日
豊橋	8月2日	2月1日	8月1日	2月6日	8月6日	2月4日
	8月3日	2月2日	8月2日	2月13日	8月7日	2月5日
				2月14日		2月18日
静岡	5月24日	1月6日	6月1日	12月27日	5月23日	12月12日
	5月31日	1月11日	6月2日	1月10日	5月24日	12月13日
	6月2日	1月12日	6月7日	1月16日	6月5日	1月8日
	6月3日	2月14日	6月8日	1月23日	6月13日	1月9日
	6月7日	2月15日	6月10日	1月30日	6月14日	1月10日
			6月15日			
浜松	6月1日	2月28日	8月19日	12月23日	6月3日	12月10日
	6月2日	3月5日	8月20日	2月20日	6月6日	12月17日
	6月3日	3月9日	9月5日	2月28日	6月7日	1月15日
	6月4日	3月13日	9月12日	3月12日		1月16日
			9月23日			1月21日
沼津	6月1日	1月5日	6月1日	1月5日	6月4日	1月7日
	6月2日	1月6日	6月3日	1月11日	6月5日	1月8日
	6月3日	1月11日	6月6日	2月1日	6月6日	1月10日
			6月14日	3月9日	6月11日	2月12日
			6月15日		6月12日	2月18日
岐阜	8月2日	2月7日	7月19日	2月7日	6月22日	12月7日
	8月4日	2月8日	7月21日	2月8日	8月1日	2月25日
	8月5日	3月7日	7月25日	2月9日	8月2日	2月26日
			7月26日	2月13日	8月6日	2月27日
			8月1日	2月20日	8月8日	2月28日
飛騨	8月2日	12月14日	8月2日	3月13日	8月7日	3月5日
三重	6月1日	2月28日	7月1日	2月6日	6月8日	1月18日
	6月7日	3月1日	7月4日	2月10日	6月11日	1月21日
	6月14日	3月7日	7月5日	2月13日	6月25日	1月22日
	7月5日	3月8日	7月6日	2月15日	6月26日	1月23日
四日市	6月7日	12月7日	6月13日	1月14日	6月12日	12月11日
	8月9日	1月31日	6月20日	2月20日	6月1日	12月3日
					6月15日	12月20日
福井	5月24日	2月5日	6月6日	12月5日	6月4日	12月3日
	5月25日	2月15日	6月7日	12月6日	6月5日	12月5日
						12月10日

## 校正実施日程一覧表

(中部検査部管内)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度
中部	6月1日	6月6日	6月4日
	6月3日	6月7日	6月5日
	6月4日	6月8日	6月6日
	6月7日	6月9日	6月7日
西三河	7月5日	7月4日	7月9日
	7月6日	7月5日	7月10日
	7月7日	7月6日	7月11日
小牧	8月2日	8月1日	8月6日
	8月3日	8月2日	8月7日
	8月4日	8月3日	8月8日
	8月5日	8月4日	8月9日
豊橋	9月1日	9月5日	9月3日
	9月2日	9月6日	9月4日
	9月3日	9月15日	9月5日
静岡	6月14日	6月20日	6月18日
	6月15日	6月21日	6月19日
	6月16日	6月22日	6月20日
	6月17日	6月23日	6月21日
沼津	7月12日	7月11日	7月9日
	7月13日	7月12日	7月10日
	7月14日	7月13日	7月11日
浜松	6月7日	6月13日	6月11日
	6月8日	6月14日	6月12日
	6月9日	6月15日	6月13日
		6月16日	6月14日
岐阜	8月16日	8月8日	8月20日
	8月17日	8月9日	8月21日
	8月18日	8月10日	8月22日
	8月19日	8月11日	8月23日
飛騨	9月6日	9月12日	9月10日
三重	7月12日	7月11日	7月2日
	7月13日	7月12日	7月3日
	7月14日	7月13日	7月4日
四日市	7月1日	7月7日	7月12日
	7月2日	7月8日	7月13日
福井	6月14日	6月13日	6月11日
	6月15日	6月14日	6月12日

各検査場における審査件数  
(中部検査部管内)

単位:台

検査部	事務所	コース数	22年度	23年度	24年度
中部		6	121,172	117,942	118,698
中部	西三河	5	95,746	95,791	96,819
中部	小牧	6	117,788	117,071	117,458
中部	豊橋	4	50,178	51,607	52,889
中部	静岡	5	82,262	80,295	79,469
中部	浜松	5	104,584	101,634	100,700
中部	沼津	4	90,586	88,904	83,984
中部	岐阜	6	112,607	109,648	110,963
中部	飛騨	2	6,061	5,599	5,950
中部	三重	4	53,386	52,128	52,076
中部	四日市	3	37,375	34,734	37,331
中部	福井	3	39,998	39,112	38,740
総計		53	911,743	894,465	895,077

(注)再検査を含む。