

令和 2 年度当初予算

「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」

実施マニュアル

(Ver. 5. 1)

令 和 2 年 4 月
総務省
情報流通行政局
衛星・地域放送課
地域放送推進室

【 目 次 】

I 総論.....	1
「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」実施マニュアルの位置付け.....	1
II 交付申請事務マニュアル	2
1 事務のフローチャート 直接補助事業（※）	2
2 「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」の内容	3
3 交付額.....	5
4 事業実施期間	5
5 補助対象範囲・経費	5
II 5一別紙	9
II 5一別表 1	10
II 5一別表 2	11
6 補助事業と他事業を併せて実施する場合の費用の切り分け	12
7 公募・交付申請書の作成と確認のポイントについて	12
8 書類の提出.....	15
9 耐震性の確保.....	16
II 8 別紙 1	17
II 8 別紙 2	19
資料 1	20
資料 2	22
資料 3	24
資料 4	27
資料 5	28
資料 6－1	29
資料 6－2	30
資料 7	31
資料 8－1	32
資料 8－2	33
資料 9－1	34
資料 9－2	35
資料 10	37
資料 11	39
III 交付決定.....	40
1 交付先の決定方法.....	40
2 追加資料の提出等.....	40
3 申請内容の確認・採択・修正	40
4 交付手続き.....	40
5 事業の実施.....	40
6 報告.....	41

IV 交付決定後について	42
1 契約について	42
2 計画変更等について	43
3 差金回収について	44
V 実績報告事務マニュアル	46
1 実績報告書の作成について	46
2 経理等について	48
V. 1 別紙 1	49
V. 1 別紙 2	50
V. 1 別紙 3	51
V. 1 別紙 4	52
V. 2 別紙	53
資料 1 2	54
資料 1 3 - 1	56
資料 1 3 - 2	57
資料 1 4 - 1	58
資料 1 4 - 2	59
資料 1 5	60
資料 1 6	61
VI 財産処分について	62
1 財産処分の種類について	62
2 財産処分の申請について	62
VII Q & A	63
【当整備事業用オリジナルQ & A】	63
【これまでの補助事業用Q & Aからの抜粋】	67
VIII 参照条文	73


I 総論

「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」実施マニュアルの位置付け

令和2年度当初予算で措置された「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」（以下「補助事業」という。）の事務手続については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号）及び放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付要綱（総情域第9号（H29.2.8）。以下「交付要綱」という。）によるほか、本実施マニュアルに基づいて実施するものとする。本事業の実施に当たっては、上記の法令、交付要綱及び本実施マニュアルを熟読の上、遵守すること。

II 交付申請事務マニュアル

1 事務のフローチャート 直接補助事業（※）



(※)本補助事業は、国から市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人に対して直接補助を行うものである。

2 「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」の内容

「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」の内容については、交付要綱第3条(定義)で、

この要綱において、「補助事業」とは、地域における放送ネットワークの整備を図るための事業であつて、次に掲げるものをいう。

(3) ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業

市町村又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワークについて、地域における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、耐災害性の強化を図るとともに、超高精細度映像の視聴環境の構築に資する観点から、次の各号のいずれにも該当する地域においてネットワークの光化及び送受信設備等の整備を行う事業であつて、市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人が行うものをいう。

ア 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画にケーブルテレビの位置付けに関する記載がある市町村

イ 次の各号に掲げる地域のいずれかを含む地域

- 一 離島
- 二 豪雪地帯
- 三 辺地
- 四 山村
- 五 半島
- 六 特定農山村
- 七 過疎地域

ウ 財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域
と定義している。

これを解説すると、

① 市町村又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワークについて、地域における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、耐災害性の強化を図るとともに、超高精細度映像の視聴環境の構築に資する観点から、次の各号のいずれにも該当する地域においてネットワークの光化及び送受信設備等の整備を行う事業であつて、市町村、市町村の連携主体又は第三セクター法人が行うものをいう。

→ 本補助事業は、市町村(公設公営、公設民営(IRU契約))又は第三セクター法人が所有する形態のケーブルテレビネットワークの光化及び送受信設備等の整備を図ることを目的とすることが要件であることを意味している。光化とは、FTTH化である。したがって、既設の光ファイバーを単に新たな光ファイバーへ置き換えることを目的としている場合は本補助事業の対象外である。

→ 本補助事業において「第三セクター法人」とは、都道府県又は市町村からの出資を受けている民間事業者を指す。

→ 本補助事業は、ケーブルテレビネットワークを通じて、今後実用放送の更なる拡大が見込まれている超高精細度映像(4K・8K)の視聴環境の構築に資することを目的の一つとしているので、①ケーブルテレビネットワークに該当しない通信網の光化、②ケーブルテレビネットワークに該当していても通信目的に該当する部分の光化は認められない。

→ なお、市町村又は第三セクター法人所有のケーブルテレビを国が支援するのは、災害時に住民への情報伝達責任を一義的に有する地方公共団体にとって、ケーブルテレビは、家庭にあるテレビを通じて防災・減災情報を発信できる情報伝達手段として高く評価されていること、更に、これまで我がケーブルテレビの事業基盤であるネットワークの整備を支援してきた実績があること(新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業(平成6年度～平成17年度)、地域情報通信基盤整備推進事業(ITU交付金)(平成18年度～平成21年度)、地域公共ネットワーク等強靭化事業(平成24年度～平成28年度)、放送ネットワーク整備支援事業(平成29年度～)等を考慮したものである。

② ア 災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第十号に規定する地域防災計画にケーブルテレビの位置付けに関する記載がある市町村

- 「地域防災計画」とは、一定の地域に係る防災に関する計画のことであり、本要綱では、市町村の地域につき、当該市町村の市町村防災会議又は市町村長が作成する「市町村地域防災計画」のことを指している。
- 市町村地域防災計画は、防災に関して当該市町村の処理すべき事務及び市町村の地域に係る公共的団体その他防災上重要な施設の管理者の防災に関して処理すべき業務等を定めるものである（災害対策基本法第42条）。市町村地域防災計画に掲げるべき事項には、「災害に関する予報又は警報の発表及び伝達に関する事項」と「避難に関する事項」とが含まれている。
- 特に「避難に関する事項」は、市町村の災害対策の中で最も重要なものの一つであり、市町村長には災害全般についての避難のための立退き勧告若しくは指示又は屋内での退避などの安全確保措置の指示の権限がある（災害対策基本法第60条）。
- 市町村地域防災計画におけるケーブルテレビの位置付けに関する記載は、上記を踏まえて、具体的には、①ケーブルテレビ事業者名の記載があること（地域防災計画の中で、指定地方公共機関又は公共的団体その他防災上重要な施設の管理者として事業者名が明記されている）、②手段としてケーブルテレビが記載されている（地域防災計画の中で、警報の伝達及び警告、避難指示等における手段として、ケーブルテレビが明記されている）のいずれか等を想定している。
- なお、第三セクターの事業者について、地域防災計画での記載があることをもって、整備対象地域の自治体における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保することにつながり、公的な関係が認められるので、当該自治体からの出資は必須ではない。

③ イ 次の各号に掲げる地域のいずれかを含む地域。

- 離島、豪雪地帯、辺地、山村、半島、特定農山村又は過疎地域（注）の条件不利地域においては、その他の地域と比較して、事業収益に比して光化の費用負担が大きいと考えられることから、こうした規定を設けている。

（注）離島、豪雪地帯、辺地、山村、半島、特定農山村又は過疎地域とは、それぞれ次に掲げる地域をいう。

離島	離島振興法（昭和28年法律第72号）第2条第1項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）第1条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和44年法律第79号）第4条第1項に規定する小笠原諸島及び沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）第3条第1号に規定する沖縄をいう。
豪雪地帯	豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第1項の規定に基づき豪雪地帯として指定された地域をいう。
辺地	辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和37年法律第88号）第2条第1項に規定する辺地をいう。
山村	山村振興法（昭和40年法律第64号）第7条第1項の規定に基づき振興山村として指定された地域をいう。
半島	半島振興法（昭和60年法律第63号）第2条第1項の規定に基づき半島振興対策実施地域として指定された地域をいう。
特定農山村	特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（平成5年法律第72号）第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。
過疎地域	過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第2条第1項に規定する過疎地域、同法第32条の規定に基づき読み替えて適用される同法第2条第1項に規定する過疎地域及び同

法第 33 条の規定に基づき過疎地域とみなして同法の適用を受ける地域をいう。

④ ウ 財政力指数が 0.5 以下の市町村その他特に必要と認める地域

- その他特に必要と認める地域については、例えば、以下の地域などを想定している。
- ・一の市町村単位では財政力指数が 0.5 を超えているが、当該一の市町村を構成する合併前の市町村単位では 0.5 を下回っていた場合の当該合併前の市町村域や、
 - ・財政力指数は 0.5 を超えているが、地域における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保するとともに、超高精細度映像の視聴環境の構築に資するという本事業の趣旨に照らし、この事業を行う必要があると認められる地域（例えば、特に災害対策を講じることを法令等で指定された地域等）

※原則として申請する会計年度の前々年度の財政力指数を用いる。

3 交付額

交付額は予算の範囲内において、次の表のとおりとする。

補助申請の主体	補助額
市町村又は市町村の連携主体の場合	補助対象経費の 2 分の 1 に相当する額
第三セクター法人の場合	補助対象経費の 3 分の 1 に相当する額

なお、交付下限額が 100 万円のため、1 事業区分ごとに、市町村又は市町村の連携主体の場合は事業費 200 万円以上、第三セクター法人の場合は事業費 300 万円以上の事業を対象とする。

4 事業実施期間

(1) 単年度事業

補助事業は単年度事業であるため、原則年度内に事業が完了していなくてはならない。したがって、補助事業の翌年度繰越は原則認められない。ただし、天候不順等やむを得ない事情がある場合については、適正化法第 7 条第 1 項第 5 号及び交付要綱第 10 条（事故の報告）に基づき当該年度内の執行が困難と見込まれることが分かった時点で速やかに総務省へ相談の上、総務大臣に上記の事故報告を提出し指示を受けること。

(2) 補助事業の完了について

補助事業は交付申請書に記載した完了予定日までに完了している必要がある。この場合、補助事業の完了とは、単に工事が完了するだけでなく、整備された施設・設備が地域や住民等に対してサービス等を提供できる状態になっていることをいう。

5 補助対象範囲・経費

(1) 補助対象範囲の考え方

「補助対象設備」「補助対象経費」については、交付要綱第 4 条及び別表で、

別表

事業の区分	交付対象経費区分	内容
ケーブルテレビ事業者 の光ケーブル化に関する緊急対策事業	施設・設備費	<p>(1) 次に掲げる施設・設備の設置等に要する経費</p> <p>(ア) 局舎・センター施設</p> <p>(イ) 鉄塔</p> <p>(ウ) 外構施設</p> <p>(エ) 伝送路設備</p> <p>(オ) 無線アクセス装置</p> <p>(カ) 送受信装置</p>

事業の区分	交付対象経費区分	内容
		<p>(キ) 構内伝送路 (ク) 電源設備（予備電源設備を含む） (ケ) 監視制御・測定装置 (コ) ヘッドエンド装置 (サ) その他事業を実施するために必要な経費 (2) (1)に掲げるもののほか、附帯施設（大臣が別に定める施設・設備）の設置に要する経費 (3) 附帯工事費</p>
	用地取得費・道路費	<p>(1) 前項の施設・設備を設置するために必要な用地の取得及び道路の整備に要する経費（土地造成費を含む） (2) 附帯工事費</p>
	企画・開発費	<p>(1) ソフトウェア購入費（ライセンス費を含む） (2) その他事業を実施するために必要な経費</p>

と規定されている。

これを具体的に示すと、

①施設・設備費

事業に必要な設備の設置等に要する経費

メニュー	内容及び設備例
(ア)局舎・センター施設	<p>放送・映像等の送受信、中継、編集等の拠点となる施設</p> <ul style="list-style-type: none"> ○屋内設置型（施設内の一部に中継機器及びラック等を設置） ○屋外設置型（屋外に専用ボックスや施設を設置） ○鉄塔取り付け型（中継無線などの場合、無線機器を見通しのよい場所に設置） <p>局舎・センター施設については、新設と改修による場合があり、新設の場合には、施設全体が補助対象となる単独建物と、補助対象外の施設との合築により整備される合築建物がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○単独建物：事業を実施するに当たり最低限必要な施設が補助対象となる。 ○合築建物：他事業における局舎や役所等と「合築」する場合も補助対象となる。 <p>また、補助対象となる施設に係る工事項目は次のとおりである。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○床上げ工事：電源、構内伝送路等の配線を収容可能とする二重床化、仕上げ工事 等 ○空調設備工事：空調機の設置工事、配管工事 等 ○電気設備工事：電源の増設工事、配線工事等 ○躯体補強工事：床荷重増加に対応するための床下の梁増強工事等 ○内装工事：間仕切り工事（壁等の設置）、天井工事 等 ○撤去工事：配線の撤去工事、産廃処理費用 等
(イ)鉄塔	無線アクセス装置等を設置する施設
(ウ)外構施設	センター・局舎施設等を建設する際に設置する柵、フェンス、擁壁、外部から引き込まれるケーブル配管、ハンドホール、排水設備、舗装 等
(エ)伝送路設備	<p>放送・映像等を伝送するための線路設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ○OLT ○線路（光ファイバーケーブル、光増幅器、クロージャー、光成端架等） ○中継装置（海底中継装置を含む） ○分岐装置（海底分岐装置を含む）

	<input type="radio"/> 多重化装置 <input type="radio"/> 変調装置 等
(オ)無線アクセス装置	各種データを、電波により送受信可能な形式に変換することにより、アンテナを経由して送受信を行うための送受信設備及びアンテナ設備から構成される装置 ※映像等を送受信するためのアンテナ（受信アンテナ、送信アンテナ、アンテナ架、アンテナ支柱 等）を含む
(カ)送受信装置	伝送路設備又は構内伝送路を通じてデータや映像情報等を伝送するための装置（セキュリティ対策用装置も含む） <input type="radio"/> ルータ <input type="radio"/> L2/L3スイッチ <input type="radio"/> サーバ（WWW、DNS、プロキシサーバ、ファイアウォール 等） <input type="radio"/> ケーブルモジュール <input type="radio"/> 運用管理用PC <input type="radio"/> V-ONU <input type="radio"/> STB
(キ)構内伝送路	局舎・センター施設内等において整備する送受信装置等の各種データや映像情報等を伝送するために必要なケーブル、配管、ケーブルラック等 <input type="radio"/> LANケーブル <input type="radio"/> 構内光ケーブル <input type="radio"/> UTPケーブル
(ク)電源設備（予備電源設備を含む）	局舎・センター施設等において、各機器への電源を安定供給するための設備 <input type="radio"/> 受電設備（受電盤、分電盤、電線引き込み送電線、PS柱） <input type="radio"/> 電源設備（必要十分な発電能力がある予備電源、耐電トランス、整流器、無停電電源装置、発電・蓄電装置、燃料タンク）
(ケ)監視制御・測定装置	放送・映像等を安定して加入者に提供するために設備を管理、測定する装置 <input type="radio"/> ステータスマニタ <input type="radio"/> ネットワーク監視装置 <input type="radio"/> 測定装置 <input type="radio"/> システム監視装置 <input type="radio"/> 遠隔制御装置 <input type="radio"/> 高機能制御監視受信機
(コ)ヘッドエンド装置	前置増幅器、受信増幅器、チューナ、EPG、多重化装置、変調器混合器等
附帯工事費	事業の工事全般に係る以下の経費 <input type="radio"/> 調査設計費：決定後に実施する現場調査、詳細設計（注） <input type="radio"/> 施工・構築費（注） <input type="radio"/> 改修補強費：施設および電柱（自営柱、電力柱、NTT柱等）等の改修・補強に係る費用 <input type="radio"/> 諸経費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）
その他事業を実施するために必要な経費	—

(注) 調査、設計、施工に付随して必要な電柱共架許可申請、道路・官公庁手続・申請、自営柱・無停電電源柱用地交渉や旅費等の費用一切を含む。

②企画・開発費

事業を実施する上で必要となるシステムの企画・開発に要する経費

メニュー	内容及び具体例
ソフトウェア購入費	事業を実施する上で必要となるソフトウェア購入費用（パッケージ購入費、ライセンス費等） II 5 - 別紙参照
その他事業を実施するために必要な経費	—

(2) 補助対象とならない経費等

(1)交付要綱上は補助対象と位置付けられている対象設備であっても、補助事業の目的に沿わないもの。	
(2)交付要綱上は補助対象と位置付けられている対象設備であっても、使用目的や効果が不明確であるもの。	
(3)補助事業期間内に供用されない設備等。	
(4)交付決定前に実施した工事費用等	<p>事前着工（注）した工事費用。 （注）交付決定日より前に締結された契約（※）及び工事着工をいう。 （※）「交付決定日前に締結された契約」とは、契約日又は仮契約日が交付決定日前のことを指す。</p>
(5)ランニングコスト	<ul style="list-style-type: none"> ○共架費（電柱使用料） ○光ファイバーケーブル、各種機器等の保守・維持管理費・修繕費用 ○光ファイバーケーブル等の共架のための電柱使用料、支障移転費用 ○管路使用料 ○コロケーション（通信事業者等の局内に通信機器を設置する）費用 ○電波利用料 ○海底ケーブル等敷設に伴う漁業補償費（障害対応等、作業時の漁業補償等） ○番組ソフト制作費 ○地方公共団体が住民に対して通信サービスを提供する場合の提供エリア外のインターネット接続事業者との接続に係る費用 等
(6)消費税	第三セクター法人に対しては補助対象外とする。

II 5－別紙

ソフトウェアの補助対象範囲

ソフトウェアの補助対象は以下のものとする。

1. パソコン（[II 5－別表1](#)）

基本ソフト（OS）、ワープロソフト、表計算ソフト、メールソフト及びセキュリティソフト並びにこれらに附属するソフト。

また、一般的な販売形態により購入した結果、パソコンのパッケージとして附属し、価格が算出できないソフトについては、一体的に補助対象とする。

2. サーバ（[II 5－別表1](#)）

補助事業で整備するハードに導入するソフトのうち、当該事業のネットワーク及びシステムの機能の確保のために必要最小限のソフト及びこれらに附属するソフト。

また、ファイアウォール専用機等必要な機能と専用の筐体が一体化されている装置については、一体的に補助対象とする。

3. ケーブルテレビ関連

[II 5－別表2](#) 太枠内とする。

4. インストール費、設定費、設計費について

ソフトウェアのインストール費及びシステムを動作させるための設定・設計費について、[II 5－別表1、2](#) の補助対象範囲のものについて認められる。その場合は、それぞれの費目を別に計上して、見積書（請求書）等に記載すること。なお、補助対象外ソフトの導入を妨げるものではないが、補助対象及び補助対象外のソフトウェアを合わせて購入する場合は、補助対象となるソフトウェアを区分すること。おって、セキュリティソフトについては、新種のウイルスに対応するため、導入後、一定期間ごとに料金を支払い、ウイルス定義ファイルのダウンロードの権利を更新（又は取得）する仕組みがあるが、このような場合については、インストールする補助対象のパソコン・サーバの処分制限期間（総務省所管補助金等交付規則別表 参照）以上の使用期間が確保できるセキュリティソフトの購入費は補助対象とし、ウイルス定義ファイルのダウンロードの権利のみに係る経費については補助対象外とする。

(注) 「ソフトウェア購入費」、「ライセンス費」とは、CD-ROM等メディアの有無にかかわらずソフトウェア（ライセンス）の使用期間の期限が定められていないものについて「ソフトウェア購入費」、ソフトウェア（ライセンス）の使用期間が定められているものであって、提供されている最短の使用期間のものを「ライセンス費」という。なお、ライセンス費については、重複投資とならないように、従前の契約内容を確認すること。

II 5-別表1

補助対象とする具体的なソフトウェア（PC、サーバ）

区分	対象ソフト	必要な機能の概要	備考
① 基本ソフト	OS	入出力機能やディスクやメモリの管理など、アプリケーションソフトから共通して利用される基本的な機能を提供し、コンピュータシステム全体を管理する。	OS : オペレーティングシステム
②各サーバの管理・運用に必要なソフト	U P Sソフト	電池や発電機を内蔵し、停電時でもしばらくの間コンピュータに電気を供給する装置を管理する。	UPS : Uninterruptible Power Supply (無停電電源装置)
	ウイルス対策ソフト	コンピュータウイルスを検出、駆除等する。（個別サーバ用）【ウィルス検出／駆除／キックバック機能】	
	R A I Dソフト	複数のハードディスクをまとめて1台のハードディスクとして管理する。	RAID : Redundant Arrays of Inexpensive Disks 別名：ディスクアレイ
	システムバックアップソフト	サーバに保存されたプログラムを、破損やコンピュータウイルス感染などの事態に備え、バックアップする。	
③ネットワーク及びシステムの管理・運用に必要なソフト	P r o x yソフト	内部ネットワークとインターネットの境にあって、直接インターネットに接続できない内部ネットワークのコンピュータに代わって、「代理」としてインターネットとの接続を行う。【代理アクセス／キャッシュ機能】	
	FireWallソフト (ネットワーク監視ソフト)	外部ネットワーク等を通じて第三者が侵入し、データやプログラムの盗み見・改ざん・破壊などが行われることのないよう、外部との境界を流れるデータを監視し、不正なアクセスを検出・遮断する。【セキュリティ／ウィルス対策／認証機能】	ウィルス対策用ソフトとしては、ゲートウェイ用、ネットワーク用等個別のハード向けのウィルス対策ソフト以外が該当。
	ネットワーク管理ソフト	構成管理、障害管理、性能管理等ネットワーク全体の管理を行う。	
	F T Pソフト	クライアントとサーバ間のファイル転送を行う。【大容量データの送受信機能】	FTP : File Transfer Protocol
	暗号化ソフト	ネットワークを通じて文書や画像等データをやり取りする際に、通信途中で第三者に盗み見られたり改ざんされたりされないよう、決まった規則に従ってデータを変換する。【暗号化によるデータ保護通信機能】	
	負荷分散ソフト	各種サーバへのアクセスを、複数のサーバに振り分けるなど負荷分散を行う。【アクセス集中時のレスポンス低下回避機能】	SLB (Server Load Balancing) 等
	L D A Pソフト	インターネットなどのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスを可能とする。【合併及び広域連携活用でのドメイン管理機能】	LDAP : Lightweight Directory Access Protocol デイクトリ・サービス : ネットワーク上の資源とその属性とを記憶し、検索できるようにしたシステム。1-ザ-やネットワーク資源の管理を一括化し、負担軽減が可能。

注：整備（使用）計画を策定する際、整備するソフトについて「対象ソフト」の区分に従って分類する必要がある。区分等に疑義が生じた場合は個別に相談すること。

補助金において補助対象とするソフト及びインストールの範囲について

II 5－別表2

ソフトの種類及び主な目的	主なソフト例	ソフトの詳細	ソフトに対応するハード(設備)	補助対象の適否		備考
				ソフト	インストール等	
⑤エンドユーザー向けアプリケーションソフト	・データベースサーバ・コンテンツソフト	・加入者が利用するコンテンツのデータベース	・サーバ	×	×	加入者が利用するソフト
	・WWWサーバソフト	・www(World Wide Web)を実現する ・HTTPを使って送られる利用者からのリクエストにしたがってWebページのデータを利用者に送る	・サーバ	×	×	"
	・施設予約管理ソフト			×	×	
	・図書情報管理ソフト			×	×	
	・教育用ソフト など			×	×	
④事業を実施するために必要な基礎的ソフト	・音声告知システム・コンテンツサーバソフト	・利用者(自治体や消防署などの情報提供者や加入者)コンテンツのデータベース ・放送グループ管理 ・端末の認証管理 ・放送配信および配信制御	・サーバ	○	○	
	・加入者管理システムソフト	・顧客情報(契約内容、個人情報等)管理 ・端末取り付け工事情報(ワークフロー)管理 ・機器在庫情報管理 ・システム制御(デジタル機器インターフェース、ホームターミナル、セットトップボックス制御と連携)	・サーバ ・ネットワーク機器	○	○	
	・自主放送送出システム・自動送出装置ソフト	・VTRまたはサーバに格納している番組やCMの中で、決められた番組やCMを決められた時間に再生し配信、停止する	・サーバ ・ネットワーク機器	○	○	
	・自主放送編集設備・編集ソフト	・番組素材を加工(必要、不必要部分を選別)し、特殊効果を附加して番組として完成させる	・PC	○	○	
	・EPG編集装置・編集ソフト	・番組名、番組内容、配給会社ロゴ等入力 ・コピー防止機能設定 ・音声種別設定	・サーバ ・PC(操作用)	○	○	
	・データベース構築・管理用ソフト			○	○	
	・データベースバックアップソフト など			○	○	
	・伝送路監視装置・監視ソフト	・伝送路機器(能動機器)の状態監視、機器動作制御	・サーバ ・PC(操作用) ・通信用モデム	○	○	
③ネットワーク及びシステムの管理・運用に必要なソフト	・音声告知放送システム・放送制御ソフト	・告知放送番組の登録・管理 ・定時放送、自動放送の番組送出 ・緊急放送の割り込み処理	・サーバ	○	○	
	・デジタル放送多重化制御装置・制御ソフト	・CATVデジタル放送の信号多重化設定、制御、監視	・PC	○	○	
	・ケーブルモデムシステム・管理ソフト	・ケーブルモデム登録・管理 ・ケーブルモデム状態監視 ・サービスレベル(速度制限、フィルタ等)設定	・サーバ	○	○	
	・Proxyソフト			○	○	
	・ネットワーク監視・管理用ソフト			○	○	
	・FTPソフト など			○	○	
②ハード機器の管理・運用に必要なソフト	・ホームターミナル制御ソフト	・番組(ホームターミナル)の視聴可否を制御	・PC ・通信用モデム	○	○	
	・セットトップボックス制御ソフト	・番組(セットトップボックス)の視聴可否を制御 ・許可していないセットトップボックスでの不正視聴防止	・FC(通信制御部) ・PC(STB制御部)	○	○	
	・バックアップソフト			○	○	
	・セキュリティソフト			○	○	
	・UPSソフト など			○	○	
①基本ソフト	・OS(オペレーティングシステム)			○	○	

インストール等経費については、補助対象ソフトへのインストール、設計・設定費についてのみ適とする。ただし、この場合、適としたソフトへのインストール経費、設計・設定費を明確にしておくこと。

(3) 補助対象設備、補助対象外設備を審査する際の基本的考え方

- ア 整備しようとする施設・設備が交付要綱第3条（定義）で定める「補助目的」に合致しているか。
- イ 余分なもの、過剰なものを整備していないか。
- ウ 補助目的に合致しない設備は、たとえ上記（1）①～②に該当しても、補助対象設備とは認められない。（使用時期が未定、使用目的や効果が不明確 等）
- エ 整備した施設・設備が将来的に継続して使用が見込めるものであるか。
市町村合併などを予定している場合には、新市町村等で整備された施設・設備が引き続き有効活用されるものであるか。
- オ I C T関連機器は技術革新が著しく、陳腐化も激しいものであることから、耐用年数が満了する前に、十分な効果が発揮できなくなるようなものでないか。
- カ 過剰な設備整備にならないか。既存のインフラを有効活用できているか。既設の未利用施設・設備があるにも関わらず、同様の物を整備してしまうようなものでないか。

6 補助事業と他事業を併せて実施する場合の費用の切り分け

補助事業と他事業（単独事業、他省庁国庫補助事業等）を併せて実施する場合の費用の切り分けについては、費用を案分することが原則である。

また、他省庁の国庫補助事業等と併せて実施している場合は、当該省庁と調整をする必要がある。基本的な考え方は以下のとおり。

(1) 費用案分が必要なケース

- ・事業目的以外の利用のために芯線や機器等の施設・設備を追加整備する場合
- ・事業目的以外のネットワークと相互接続するための芯線や機器等の施設・設備を整備する場合
- ・その他事業内容に照らして過大と判断される施設・設備を整備する場合（当該部分を補助対象外とする場合） 等

(2) 費用案分の対象経費

- ・単独事業等と一部でも共用される施設・設備に係る設置経費、工事費、共通経費
- ・出精値引き等（実績報告時）
- ・消費税
- ・消費税仕入控除税額

(3) 費用案分方法の基本的考え方

- ・伝送路を共用する場合は使用芯線数による比例案分を基本とする
- ・伝送路を共用する場合であって論理分割する場合は専有帯域（伝送容量）による比例案分を基本とする
- ・その他ケースに応じて個別に判断する。

7 公募・交付申請書の作成と確認のポイントについて

（公募申請にあたっての留意点）

- i 公募は、申請主体から公募申請された実施内容について、公募要領に定める評価基準に基づき、外部の有識者に意見を聴取し、全体の申請状況・予算額等を勘案して、事業採択の内示を行うものである。内示のあった事業の交付申請を行った者のみを対象として交付決定を行うため、公募申請においては交付要綱様式第1号に基づく申請書等への公印の押印は不要である。
- ii 補助金の額が区分ごとに100万円未満となる事業は、補助事業に馴染まないため注意が必要。複数の事業区分に基づいて補助事業を行う場合に、1つの申請書で100万円を超えるものであっても、1区分の補助金額が100万円未満となる場合は対象外とする。

（交付申請にあたっての留意点）

交付申請及びそれに伴う交付決定は、補助事業の具体的な実施内容と事業費を決定するものである。したがって、交付決定後に実施内容及び事業費を変更することは、原則として交付要綱に基づく変更承認を得ずしては認められないので、その点を念頭において作成すること。

(1) 申請書の作成について

① はじめに

- ア 交付要綱様式第1号により作成する申請書(資料1)、同様式別紙1「補助事業の概要」(資料2)及び別紙3「工事概要書」(資料10)、見積書等は内容を必ず一致させること。
- イ 申請を行おうとする補助金以外に、関連する国庫補助事業又は単独事業を一体的に実施している(予定も含む)場合は、補助金と別事業の区分が分かるようにすること。
また、見積書等の添付資料については、事業ごとに対象事業が分かるよう記載もしくは色分け等をすること。

② 申請書の構成について

以下の資料を順番に編さんのこと。詳細についてはII 8-別紙1を参照すること。

ア 公募申請書 (II 8-別紙2)

イ 申請書(交付要綱様式第1号)(資料1)

ウ 補助事業の概要(交付要綱様式第1号別紙1(資料2))

エ 整備計画書(地域防災計画含む)(資料3)及び添付書類(資料4、資料6～資料8-2等)

オ 見積書(資料9-1、9-2)

- ・見積書は総括表と内訳表の二つを作成すること。見積書の作成は、補助事業者が自ら作成すること。
- ・事業費算出の根拠となることから、正確な積算であるかどうか、必ず検算を行うこと。以下の「見積書の作成及び確認留意点」を参照すること。
- ・見積書の記載されている費目が、II 5の「補助対象範囲・経費」のいずれに合致しているか必ず確認すること。判断が難しい場合は必ず総務省に相談すること。

カ 工事概要書(交付要綱様式第1号別紙3(資料10))

キ 補助事業を連携主体が行う場合、次の資料

- ・その連携主体を構成する全団体を列記したもの
- ・申請書を提出する市町村が、連携主体の代表団体であることが確認できるもの

ク 口座設置届出書(資料11)

ケ 参考資料

下記の場合は、ア～キの補足説明資料(理由書等を含む)を添付のこと。

例) 他事業との費用案分整理ペーパー(単独事業等と一体的に実施している場合)、災害対策基本法第2条第10号に規定する地域防災計画にケーブルテレビの位置付けに関する記載が分かるもの(地域防災計画の該当部分の写しを提出すること)、〇〇〇を本事業で整備する理由(総務省から審査の際に求めることがある) 等

また、補助事業が、地方公共団体の定める国土強靭化地域計画に沿ったものである場合、その内容が分かる資料(国土強靭化地域計画の抜粋等)を添付のこと。

なお、地域計画が未策定のときは、整備計画書の「5. 事業基盤の強化の取り組み」欄に策定の予定期を示すとともに、策定次第速やかに資料を提出すること。

(参考) 国が定める国土強靭化基本計画(H30.12.14閣議決定)上、国土強靭化の個別施策分野の推進方針の1つとして『(略)…ケーブルテレビネットワーク光化等の災害対策を推進する。』が示されている(第3章2(6)参照)

○見積書の作成(資料9－1、9－2)及び確認留意点

i 表紙

- (i) 申請者名（代表者名）
- (ii) 日付
- (iii) 事業名（「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」の表記があること）

ii 内訳表

- (i) 経費の分類及び金額の積算を審査しやすいよう、大項目、中項目、小項目等、段階に分けて小計、合計を明示すること。
- (ii) 経費の明細が把握可能なレベルの項目を盛り込むこと。
 - ・補助対象、補助対象外の費目が細くなる場合には、別表でまとめること。
 - ・○○一式△△円となっている場合は内訳表にその具体的な内容を記載すること。内訳表では○○一式という内容での記載は認められない。
- (iii) 見積りが複数になる場合は経費の取りまとめ表を添付すること。
- (iv) 同一事業者が複数地方公共団体を整備する場合、地方公共団体ごとの物品単価や工事単価に差がないか確認すること。単価が異なる場合は、それが適切と判断した資料を添付のこと。
- (v) 機器の個別単価を審査し、社会一般的な物価等に対して著しく乖離となっていないか確認すること。補助金の費用が著しく乖離している場合には必ずその理由を確認すること。

確認のポイント

→他事業者の相見積もりを取る

※相見積もりに際して取得した資料も添付のこと

※相見積もりに際して取得した資料については、その内訳も申請者作成の見積書の内訳と記載が一致するものとすること。

→補助金と同時に実施される単独事業等の積算を確認する

→積算の根拠とした資料名を記した資料を添付のこと

→同一又は同等製品の価格相場をカタログやインターネットで確認する

(vi) 購入機器と取付数量等の対応について確認すること。

(vii) 工事費は、「単価×数量（人数、日数等）」で算出すること。また、工事費が材料費に対応しているか確認すること。歩掛は何の基準に基づいているかを確認すること。

(viii) 他事業との費用案分について

他事業と一緒に整備する場合には、費用の案分計算とその結果を見積書の備考欄に記載すること。記載に当たっては、**資料9－1**及び**資料9－2**のとおり当該部分の総事業費、案分計算方法と補助金と他事業それぞれの事業費を記載すること。なお、案分方法については、本マニュアルで定めのあるものについては、それに従って算出されているか確認すること。

(ix) 諸経費（共通費：共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、直接工事費等の率により算出している場合は、何の基準に基づいているかを確認すること。また、率によらず必要な経費を積み上げた場合は、それぞれの経費の内訳を提出させ確認すること。

(x) 撤去費については、既存建物を撤去しなければ、新施設の建設事業を実施することができないなど直接必要と認められるのかどうかを確認すること（補助対象とする撤去工事の範囲を図面等で確認すること）。

(xi) **資料9－2**（見積書 内訳書）上の機器等は、**資料8－1**（装置系統図）、**資料8－2**（装置実装図）上でも把握できるよう、関連付けを行うこと。例えば、前者の項番（I－1－カ－12など）を後二者に併記するなどの方法が考えられる。

8 書類の提出

書類の提出は、正本1通に副本1通、CD-R（1枚）等の電子媒体を添えて、申請者の所在地を管轄区域とする総合通信局長あて提出すること。

詳細についてはII 8-別紙1を参照すること。電子ファイルについては、II 8別紙-1のファイル名を付して指定のファイル形式で提出すること。

（提出先）

(北海道) 北海道総合通信局情報通信部放送課 地域放送担当 〒060-8795 札幌市北区北8条西2-1-1 札幌第1合同庁舎12F 電話：011-709-2311(内4663,4675)／ FAX：011-708-5151 e-mail： houso2-hokkaido@ml.soumu.go.jp	(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) 東北総合通信局放送部有線放送課 〒980-8795 仙台市青葉区本町3-2-23 仙台第2合同庁舎 電話：022-221-0706／FAX：022-221-1808 e-mail： yuho-toh@ml.soumu.go.jp
(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) 関東総合通信局放送部有線放送課 〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1 電話：03-6238-1722／FAX：03-6238-1719 e-mail： kanto-yusenhuso@ml.soumu.go.jp	(新潟県、長野県) 信越総合通信局情報通信部放送課 〒380-8795 長野市旭町1108 長野第一合同庁舎 電話：026-234-9930／FAX：026-234-9999 e-mail： shinetsu-yusenhuso@ml.soumu.go.jp
(富山県、石川県、福井県) 北陸総合通信局情報通信部放送課 有線放送担当 〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 広坂合同庁舎 電話：076-233-4493／FAX：076-233-4499 e-mail： yuho-hokuriku@ml.soumu.go.jp	(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) 東海総合通信局放送部有線放送課 〒461-8795 名古屋市東区白壁一丁目15番1 名古屋合同庁舎第三号館 電話：052-971-9136／FAX：052-971-9394 e-mail： tokai-yuho@soumu.go.jp
(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) 近畿総合通信局放送部有線放送課 〒540-8795 大阪市中央区大手前1丁目5番44号 大阪合同庁舎第1号館4階	第1有線放送担当（京都府、大阪府、奈良県） 電話：06-6942-8571 第2有線放送担当（滋賀県、兵庫県、和歌山県） 電話：06-6942-8572 FAX：06-6942-7622 e-mail： kinki-yuho@ml.soumu.go.jp
(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) 中国総合通信局放送部有線放送課 〒730-8795 広島市中区東白島町19-36 電話：082-222-3388／FAX：082-502-8153 e-mail： chugoku-yuho@ml.soumu.go.jp	(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) 四国総合通信局情報通信部放送課 有線放送担当 〒790-8795 松山市味酒町2-14-4 電話：089-936-5039／FAX：089-936-5014 e-mail： shikoku-yuuhou@ml.soumu.go.jp
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県) 九州総合通信局放送部有線放送課 〒860-8795 熊本市西区春日2-10-1 電話：096-326-7877／FAX：096-326-7867 e-mail： h-yuho@ml.soumu.go.jp	(沖縄県) 沖縄総合通信事務所情報通信課 放送担当 〒900-8795 那覇市旭町1-9 カフーナ旭橋B街区5階 電話：098-865-2307／FAX：098-865-2311 e-mail： okinawa-hoso@ml.soumu.go.jp

9 耐震性の確保

会計検査院から、平成 29 年 10 月 24 日付で通信・放送ネットワークの耐災害性強化等を目的として実施している補助事業について、会計検査院法（昭和 22 年法律第 73 号）第 36 条の規定に基づく改善の処置要求があった。

実施主体においては、補助事業の実施に当たり、放送法関係法令等に基づく耐震対策がより一層徹底されるよう、所要の耐震性確保の検討に配慮し、当該処置要求における検討事例及び留意点を活用すること。

(会計検査院プレスリリース URL)

平成 29 年 10 月 24 日「会計検査院法第 36 条の規定による処置要求」

http://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/29/h291024_04.html

公募申請・交付申請提出書類一覧表

以下の書類を管轄する総合通信局に持参または郵送により提出すること。

提出書類	書式	紙媒体 ※1	電子ファイル		注意事項
			ファイル名 ※2	ファイル形式 ※3	
公募申請書	II 8 - 別紙2	・A4 判片面印刷	○○00 公募申請	MS-Word	・公募申請時のみ提出
交付申請書 (様式第1号)	資料1	・公印を押印した申請書の原本を提出(公印の押印は交付申請時のみ必要) ・A4 判片面印刷	○○01 資料1(交付申請)	MS-Word	・別紙(交付金事業の概要)を必ず添付 ・プリントアウトした時にA4判2枚となるよう調整
補助事業の概要 整備計画書	別紙1 「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」	資料2	○○02 資料2	MS-Word	
	上記別紙1に定める添付書類「整備計画書」(別紙2に定める「地域防災計画」も含む)	資料3	・様式適宜	○○03 資料3	任意
	整備エリア図	資料4	・様式適宜	○○04 資料4	任意
	契約予定内容に関する調査票	資料5		○○05 資料5	任意
	光ファイバーケーブルの整備(使用)計画	資料6-1		MS-Excel	
	芯線設計の基本的な考え方	資料6-2		任意	
	回線系統図、装置系統図、装置実装図	資料7 資料8-1 資料8-2		任意	
交付申請書に定める添付資料 「補助事業に要する経費の見積書」	資料9-1 (総括表)、資料9-2(内訳表)	・様式適宜 ・写し可	○○09 資料9-1(積算) ○○09 資料9-2(積算) ...	MS-Word、 MS-Excel、 MS-PowerPoint、 Adobe PDF等	・書類の右肩に資料番号を記載 ・資料番号は、ファイル名の番号と一致。 ・総括表と内訳表の2つを作成すること。
様式第1号別紙3「工事概要書」	資料10		○○10 資料10(工事)	MS-Word	
口座設置届出書	資料11	・押印した届出書の原本を提出	○○11 資料11(口座)	MS-Word	・交付申請時のみ提出が必要
<連携主体の場合> 連携主体の構成団体一覧	様式適宜	・様式適宜	○○70 連携	任意	
<連携主体の場合> 連携主体の代表承認書	様式適宜	・公印を押印した申請書の原本を提出(公印の押印は交付申請時のみ必要)	○○71 連携	Adobe PDF等	・申請主体が連携主体の場合のみ提出が必要 ・電子ファイルは紙媒体をスキャンしたもの ・代表団体以外の構成団体が押印 ・1団体につき1枚でも、全構成団体で1枚でも可
参考資料				任意	

- ※1　すべてA4判で提出すること。ただし、図表等でA4判ではあまりに文字等が小さくなり読めない場合は、その資料に限りA3判で提出すること。
- ※2　ファイル名の○○の部分は{申請主体名}とする。申請主体名は略称で可。
また、ファイル名で用いる数字は半角とし、文字間にスペース等を入れないこと。
例： 総務市10申請.docx
- ※3　フォーマット形式はWindows OSに対応したものとする。また、**必ず指定のファイル形式で提出すること。**
- ※4　第三セクター法人にあっては、「公印」とあるのは「代表者印」と読み替えること。

II 8 別紙2

番号
年月日

総務省情報流通行政局長 殿

申請者の名称 代表者氏名

令和2年度当初予算に係る「放送ネットワーク整備支援事業（ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業）」公募申請書

標記の件について、次のとおり必要書類を添えて申請します。

- 1 放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付申請書（案）
- 2 補助事業の概要（添付資料を含む。）
- 3 工事概要書
- 4 見積書

(担当者欄)

所属部署名：
役職名：
氏名：
TEL：
FAX：
E-mail

(注) 公募申請書類への公印の押印は不要。

資料 1

様式第1号（第6条第1項関係）

申請時点の総務大臣名を記載すること

番年
月日

総務大臣 ○○ ○○ 殿

申請者の名称 代表者氏名 (注1) 印

年度放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付申請書

年度放送ネットワーク整備支援事業費補助金の交付を受けたいので、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）第5条の規定に基づき、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

1 補助事業の目的

平成〇年に、〇〇補助金により整備したHFCケーブルテレビネットワークについて、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、4K・8Kの視聴環境の構築に資する観点から、FTTH化を行うことによって、耐災害性の強化を図る。併せて、衛星4K・8K放送の再放送に対応するため局舎のアンテナ等の設備を整備する。

2 交付を受けようとする補助金の額 (注2) 金 □□□, □□□千円

3 補助事業の概要

- 別紙1 第1（地上基幹放送ネットワーク整備事業）
- 別紙1 第2（地域ケーブルテレビネットワーク整備事業）
- 別紙1 第3（ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業）
- 別紙1 第4（ケーブルテレビネットワーク光化による耐災害性強化事業）
- 別紙1 第5（災害情報等放送・伝送システム整備事業（災害情報等放送システム整備事業））
- 別紙1 第6（災害情報等放送・伝送システム整備事業（災害情報等代替伝送システム整備事業））

4 添付資料

- (1) 別紙2 地域防災計画（ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業のみ）
資料3（整備計画書） 別紙2
- (2) 補助事業に要する経費の見積書
資料9（見積書）
- (3) 別紙3 工事概要書 (注3)
資料10（工事概要書）
- (4) 補助事業を連携主体が行うものについては、
 - ア 当該補助事業を行う連携主体を構成する全団体を列記したもの
 - イ 本様式に従って交付申請書を提出する地方公共団体又は法人が、当該補助事業を行う連携主体の代表団体であることが確認できるもの (注4)

(注1) 地方公共団体の連携主体にあっては、

「連携主体（〇〇市、〇〇町・・・及び〇〇村）代表

市町村長 印」

と記載すること。

(注2) 消費税仕入控除税額を減額して申請する場合は、次の算式を明記すること。

補助金所要額－消費税仕入控除税額＝補助金額

(注3) 地上基幹放送ネットワーク整備事業については、工事を要しない場合は提出を要しない。

(注4) 連携主体を構成するすべての市町村が、交付申請書提出団体を連携主体の代表団体として認めることを証する書面。

資料 2

別紙 1

第3 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業

補助事業の概要

申請団体名 代表者氏名	○○県 ○○市 (注) ○○市長 総務 太郎
補助事業の概要	平成〇年に、○○補助金により整備したHFCケーブルテレビネットワークについて、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、4K・8Kの視聴環境の構築に資する観点から、FTTH化を行うことによって、耐災害性の強化を図る。併せて、衛星4K・8K放送の再放送に対応するため局舎のアンテナ等の設備を整備する。
施設の設置場所	○○県○○市◇◇ ○○県○○市■■ ○○県○○市☆■
着工予定日	令和〇〇年〇月〇日
完了予定日	令和〇〇年〇月〇日

(千円)

国庫補助金申請額（事業費×補助率）	事 業 費
施設・設備費	□□□、□□□
用地取得・道路費	
企画・開発費	
合計	□□□、□□□

備 考

(注) 連携主体にあっては、
「連携主体（○○市、○○町・・・及び○○村）代表
市町村長」と記載すること。

添付書類

- (1) 以下の事項を含む整備計画書を添付すること。
 - ・補助事業により光化が実現するサービスエリア図等（運営方式（I R U方式、公設公営方式等）、エリア内世帯数及びエリア内加入世帯数）
 - ・補助事業の必要性、緊急性、規模の適正性を示す資料
- (2) 補助金等によってまかなわれる部分以外の事業に関連する経費の負担者、負担額及び負担方法
- (3) その他参考となる資料

【記載例】全ての添付資料について、その名称及び資料番号を記載すること

資料1 交付申請書

資料2 補助事業の概要（交付申請書 別紙1）

資料3 整備計画書、地域防災計画（交付申請書 別紙2）

資料4 整備エリア図

資料5 契約予定内容に関する調査表

資料6-1 光ファイバーケーブルの整備（使用）計画

資料6-2 芯線設計の基本的な考え方

資料7 回線系統図

資料8-1 装置系統図

資料8-2 装置実装図

資料9 見積書

資料10 工事概要書（交付申請書 別紙3）

資料11 口座設置届

その他参考資料（ソフトウェアのII 5-別表1-2との対応表等）があれば適宜追加。また、国土強靭化地域計画への本事業の掲載は評価に加点されることから、計画が策定されている場合は忘れずに添付（該当箇所が分かるようにすること。大部の場合は抜粋版でも可）すること。

整備計画書

朱書きは記載例及び注意事項のため、申請時は削除すること。

申請主体	申請主体名	○○県 ○○市
	代表団体の長名	○○市長 総務 太郎
	担当者連絡先	○○部△△課 係長 総務一郎 電話：XXX-XXXX-XXXX、メール：*****@++.jp

① 事業内容

平成○年に、○○補助金により整備したHFCケーブルテレビネットワークについて、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、4K・8Kの視聴環境の構築に資する観点から、FTTH化を行うことによって、耐災害性の強化を図る。併せて、送受信環境の整備の観点から、衛星4K・8K放送の再放送に対応するため局舎のアンテナ等の設備を整備する。

- ・整備エリアのケーブルテレビに係る地域特性・現状やその課題
- ・本補助事業での具体的な整備内容
- ・同エリアの災害の危険性や、災害対策の必要性 等を具体的に盛り込むこと

事業概要

事業費

(単位：千円)

	事業費(全体)	事業費(補助対象)	補助金申請額
施設・設備費	○○○、○○○	△△△、△△△	□□□、□□□
用地取得費・道路費			
企画・開発費			
合計	○○○、○○○	△△△、△△△	□□□、□□□

1. ネットワークの光化

想定箇所1（複数箇所ある場合は 想定箇所2…と適宜追加すること）

(1) 整備箇所概要

① 光化を計画している箇所

■ ■ 地区

② ケーブルテレビ網の所有者(申請者の自己所有でない場合はIRU契約の有無等も記載)
○○市(☆☆ケーブルとIRU契約を締結し、貸与)

③ 光化の対象となる世帯等

ア エリア内世帯数

○○○世帯

イ エリア内加入世帯数

○○○世帯

ウ エリア加入率(エリア内加入世帯数／エリア内世帯数)

○○%

エ その他(上記以外に理由がある場合、又は補足事項がある場合はこちらへ記載)

(2) 整備場所・ルート

	△△地区から■■地区へのHFCケーブルテレビネットワークをFTTH化する。
2. 送受信環境の整備(注:「1. ネットワークの光化」と併せて整備する場合に記載する。)	
(1) 現状の4K・8K放送の有無 無し	
(2) (1)が「有り」の場合、その概要	
(3) 整備する4K・8K放送用設備の概要 ア 何ができるようになるのか 衛星4K・8K放送の再放送 イ 整備する設備 左旋用パラボラアンテナ… ウ 設置場所 エリア内全体、○○… ヘッドエンド、加入者宅	
3. 整備地域の条件不利地域の種類及び財政力指数	
過疎地域 平成〇年度財政力指数:〇.〇〇	
4. 関連事業及び他の予算等の活用	<p>※本事業と連携する事業や、時期を近接して実施予定のケーブルテレビ関連の事業等があれば記載。 ※本事業以外の他の予算や自己資金を活用している場合、整備対象、規模等の概要を記載。</p>
5. 事業基盤の強化の取組み	<p>※①番組制作・流通における事業者間連携 (例:制作した番組、編成チャンネル及びコンテンツ流通システムの共有) ②サービスの提供基盤の構築における事業者間連携 (例:多様化するサービスの提供基盤として、顧客IDの一元管理が可能なプラットフォームを導入) ③インフラの調達・所有・管理における事業者間連携 (例:ヘッドエンドの複数社共用、他社と共に規格の監視機能の採用) などの事例があれば記載。 また、国土強靭化地域計画に本事業に沿った内容の記載がある場合はその内容を、未策定で記載の予定があり、補助事業の開始までに策定が完了する場合は策定の予定時期を記載。</p>

添付資料　※資料2の「添付書類」に全ての添付資料を記載できている場合は、割愛。

- ・契約予定内容に関する調査表
- ・光ファイバーケーブルの整備（使用）計画について
- ・芯線設計の基本的な考え方について
- ・回線系統図
- ・ネットワーク構成図
- ・その他計画書の内容を補足する資料（ソフトウェアのII 5—別表1-2との対応表等）

別紙2

放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付要綱第3条（3）または（4）に掲げる
地域防災計画について

申請団体名 代表者氏名	(注1) ○○県 ○○市 ○○市長 総務 太郎
災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第10号に規定する地域防災計画の名称	(注2) ○○市地域防災計画
地域防災計画におけるケーブルテレビの位置付けに関する記載の引用	(注3) 14ページ： 警報の伝達及び警告、避難指示等における手段： (1)～(3) 略 (4) ケーブルテレビ 15ページ： 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 (1)～(3) 略 (4) ○○ケーブル
その他	該当箇所が様式に収まらない場合は、別添のとおり地域防災計画の写しを提出します。

(注1) 連携主体にあっては、


「連携主体（○○市、○○町・・・及び○○村）代表
市町村長」

と記載すること。

(注2) 地域防災計画の改正が交付申請時までに間に合わない場合は、地域防災計画の改正の見込みが確実であることを証明する書類（例：市町村の計画書、覚書等）を添付するとともに、実績報告時に改正後の地域防災計画を提出すること。

(注3) 様式に収まらない場合は、地域防災計画の写しを提出すること。

資料4



資料 5

【契約予定内容に関する調査表】(記載例)

(1) 補助事業を行うにあたって予定している契約（分割発注を予定している場合は、契約毎に記入）を全て記入。

番号	契約名（予定）	契約の内容	契約の形態	見積社数	見積額（円）
1	令和〇年度□□市△△地区	工事請負契約	一般競争入札	5	567,890,123
2	令和〇年度□□市△△地区に係る調査設計監理業務委託	調査・設計及び施工監理業務の委託契約	指名競争入札	3	15,678,900
合計					583,569,023

注1 「契約の形態」は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約を記入。

注2 「見積社数」は、事業費を算出するにあたり、見積もりを取った者数を記入。

注3 「見積額」は、見積もりにより申請書を作成する際に採用した金額を記入。

注4 随意契約は、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合に限りできるものである。

(2) 前記(1)の契約において、補助対象外の契約が含まれていれば、その契約内容を記入。

番号	契約名(予定)	契約の内容	見積額（円）	うち補助対象外見積額(円)
1	令和〇年度□□市△△地区	工事請負契約	567,890,123	8,765,432
2	令和〇年度□□市△△地区に係る調査設計監理業務委託	調査・設計及び施工監理業務の委託契約	15,678,900	234,500
合計			583,569,023	8,999,932

注 「番号」については、(1)の契約「番号」に対応する番号を記入。

(3) 前記(1)で随意契約を予定している場合は、随意契約を行う根拠及びその理由を記入。

番号	契約名(予定)	随意契約を行う根拠 (地方自治法)	随意契約の理由
2	令和〇年度□□市△△地区に係る調査設計監理業務委託契約	地方自治法施行令第167条の2第〇号	※具体的な理由を記載して下さい。

注 「番号」については、(1)の契約「番号」に対応する番号を記入。

資料 6－1

(○○市)

光ファイバーケーブルの整備(使用)計画について(記載例)

No.	区間	距離(m)	新設・更改芯数				補助対象芯数			補助対象外芯数			備考	
			全芯数	既設活用芯	芯数	テープ数	補助対象芯数	補助対象テープ数	放送使用芯	放送使用芯テープ数	余剰芯	通信使用芯	未使用芯	
1	A1～A2	100 m	80芯	0芯	80芯	(20T)	40芯	(10T)	40芯	(10T)	0芯	40芯	0芯	(10T)
2	A2～A3	50 m	85芯	5芯	80芯	(20T)	40芯	(10T)	34芯	(9T)	6芯	39芯	1芯	(10T)
3	
100	A100～A101	20 m	8芯	0芯	8芯	(2T)	4芯	(1T)	2芯	(1T)	2芯	2芯	2芯	(1T)
101														
102														
103														
104														
105														

【定義】

○既設活用芯:既設光ファイバーの未使用芯で、新たに今回の補助事業で使用する放送芯数。

○新設・更改芯数

- ・芯数:補助事業で新設更改する芯数(①)

- ・テープ数:①のテープ数

○補助対象芯数:①のうち、補助対象の芯数(②)

○補助対象テープ数:②のテープ数

○補助対象芯数

- ・放送使用芯数:②のうち放送芯数(③)

- ・放送使用芯テープ数:③のテープ数

○余剰芯:補助対象として認めうる余剰芯数。

(例)既製品の4芯を購入した方が、2芯ケーブルを特注で購入するより安価で調達できる場合などに
に生じるものであり、必然的に余剰芯が発生する場合であり、かつ、過剰でない場合に限り補助対
象として認められる。

○通信使用芯:通信線のうち、補助事業年中に使用される芯数。

○未使用芯:補助事業年度中に使用されない芯数。

(例)本来であれば40芯で足りるところ、将来の使用を見越し60芯敷設した場合、20芯が未使用芯。

○補助対象外テープ数:補助対象芯数のテープ数

補助対象となる余剰芯は、
補助目的の範囲内で使用
可能なため、将来放送芯
のみに使用可能

補助対象外としているため、
将来は通信芯等、補助目的で
はない事業にも使用可能

【注意事項】

- ・芯線設計の基本的な考え方について、別紙で説明すること。

- ・芯線についてはテープ数についても記載すること。(上記の例は4芯=1テープ(T)の場合)

- ・添付図面:回線系統図(資料8)と一致させること。

芯線設計の基本的な考え方について(例)

1. 芯線積算の基本的な考え方について

光ケーブル：必要芯数の直近上位芯数である4芯1テープを使用。

テープ数：必要芯線数直近上位の芯数テープ数を整備。

必要芯線数：積み上げ方式。

スプリッター：○分岐スプリッターを基本とし、1クロージャーあたり最大○スプリッターを搭載。

2. 放送用

放送・通信用芯線数：○○を参考としながら、○○な地域事情に合わせ整備。

必要芯線数：○○によりクロージャー設置位置を決定し、○○に応じたスプリッター数を算出。芯線数○○の芯線を整備。

【本事業により新設する芯線数】

・必要芯線数 1芯+保守芯(各幹線ごとに1芯)

・敷設芯線数 4芯(4芯の光ケーブルが2芯光ケーブルよりも安価なため)

【残る2芯の考え方】


余剰芯として整理され、申請書、事業計画書に記載された範囲内で活用する。

(記載イメージ)

資料 7


○○市回線系統図

- 回線系統図については、各団体(事業者)の使用する様式を使用して差支えないが少なくとも以下の内容が分かるものであること。
- 回線系統図は、現行ネットワークを図示したもの及び補助事業で整備した後のネットワークを図示したものの2種類を作成すること。



資料 8-1

装置系統図



資料 8-2

装置実装図

「凡例」等を必ず付し、印、色分けの説明を明示。

特に、補助対象と補助対象外（既存設備や他事業など）の別がある場合、その区別が付くよう色分け。


（色分け例：補助対象設備・補助対象外設備・共有設備・既存設備 など）

凡例：赤…補助対象設備
青…補助対象外設備
黒…既設設備

複数枚の場合、それぞれに図面名・図面番号を付すこと。

また、「見積書」（申請時）又は「支出総括表」（実績報告時）との対比を容易にすること。

（例：本図面に見積書（資料 9-1、9-2）若しくは支出総括表（資料 14-1、14-2）の「項番」を追記
又は本図面と見積書又は支出総括表で設備名称を統一）



符号	品 名	適用 図面	材 質	個 数	概 要
シリーズ		単位	mm	尺度	年 月 日製図
		NS			品 名 ヘッドエンド装置ラック実装図
					特一規定ノットアダプタ ジルコニアラック
					寸法 相当
					● × 土 横図
					● ×× 土
					角度 垂直
					● ×* 土 手筋
					● ××* 土

見積書（記載例）

令和〇〇年〇〇月〇〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇1-2-3
〇〇市長 〇〇〇〇

件名:令和〇〇年度 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業
事業名:〇〇市 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業

見積額(全体) 0 (消費税別) 0 (消費税込)
見積額(交付対象) 0 (消費税別) 0 (消費税込)

【見積書 総括表】

項番		項目	全体(整備事業及び一体施工工事)				補助対象部分				補助対象外部分						
			数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考
I	1	施設・設備費															
	ア	施設・設備の資材費等				0					0					0	
	イ	局舎・センター施設				0					0					0	
	ウ	鉄塔				0					0					0	
	エ	外構施設				0					0					0	
	オ	伝送路設備				0					0					0	
	カ	無線アクセス装置				0					0					0	
	キ	送受信装置				0					0					0	
	ク	機内伝送路				0					0					0	
	ケ	電源設備				0					0					0	
	コ	監視制御・測定装置				0					0					0	
	サ	ヘッドエンド装置				0					0					0	
	2	その他事業を実施するために必要な経費				0					0					0	
	ア	施設・設備の設置に係る工事費				0					0					0	
	イ	局舎・センター施設				0					0					0	
	ウ	鉄塔				0					0					0	
	エ	外構施設				0					0					0	
	オ	伝送路設備				0					0					0	
	カ	無線アクセス装置				0					0					0	
	キ	送受信装置				0					0					0	
	ク	機内伝送路				0					0					0	
	ケ	電源装置				0					0					0	
	コ	監視制御・測定装置				0					0					0	
	サ	ヘッドエンド装置				0					0					0	
	3	その他事業を実施するために必要な経費				0					0					0	
	ア	施設・設備(大臣が別に定める施設・設備)の資材費等				0					0					0	
	4	新帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に係る工事費				0					0					0	
		小計				0					0					0	
II		用地取得・道路費															
1		用地取得・道路費				0					0					0	
	ア	用地取得費(用地購入費)				0					0					0	
	イ	土地造成費				0					0					0	
	ウ	取り付け道路整備費				0					0					0	
	エ	附帯工事費				0					0					0	
		小計				0					0					0	
III		共通経費															
1						0					0					0	
	ア	調査設計費				0					0					0	
	イ	改修補強費				0					0					0	
	ウ	諸経費				0					0					0	
		小計				0					0					0	
		合計															
		調整額(※)				0					0					0	
		調整後の合計															
		消費税				0					0					0	
		消費税込み合計				0					0					0	

(※)個別の額を調整するところ調整額として一括計上する

資料9－2

【見積書 内訳書】

項目番号	項目名	全体(整備事業及び一体施工工事)					交付対象部分					交付対象外部分				
		数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考
I	施設・設備費															
1	施設・設備の資材費等				0					0					0	
ア	局舎・センター施設				0					0					0	
イ	鉄塔															
ウ	外構施設															
エ	伝送路設備 (無線装置)															
1	光ファイバーケーブル(8芯)[○○地区～○○○○地区]		m													
	光ファイバーケーブル(○芯)[△△地区～△△地区]		m													
2	光クロジヤー(100接続以下)		台													
3	光ドロップクロジヤー		台													
4	光クロジヤー(カブラ用)		台													
5	光カブラ 8分歧		個													
	光カブラ 16分歧		個													
6	融着スリーブ		本													
7	鋼管柱		本													
8	装柱材料(一般柱)		箇所													
9	装柱材料(腕金柱)		箇所													
10	スパイラルハガード		本													
11	接地材料		箇所													
	...															
オ	無線アクセス装置				0					0					0	
1	○GHz無線アクセスシステム		台													
2	○GHz無線制御装置 8ポート		台													
3	○GHz帯無線制御装置		台													
4	メディアコンバータ		台													
	...															
カ	送受信装置															
1	○○サーバ		台													
2	○○用ソフトウェア		本													
	...															
キ	機内伝送路															
1	センター LANケーブル		m													
2	サブセンター LANケーブル		m													
	...															
ク	電源設備				0					0					0	
1	センター受電設備		台													
2	サブセンター受電設備		台													
3	無停電電源装置(中容量)		台													
4	無停電電源装置(小容量)		台													
5	発動発電機		台													
6	発動発電機(可搬型)		台													
ケ	監視制御・測定装置				0					0					0	
1	LOGサーバ		台													
2	同上用ソフトウェア		本													
	...															
2	施設・設備の設置に係る工事費				0					0					0	
ア	局舎・センター施設				0					0					0	
イ	鉄塔				0					0					0	
ウ	外構施設				0					0					0	
	...															

(注意事項)

◎「項目」欄に記載の具体的機器名は、記載のための例示であり、本補助事業において必ず補助対象となるものではない。

◎「項目」欄において「伝送路設備」や「無線装置」といった対象経費が確認できない記載や、「単位」欄において「1式」といった確認できない記載は原則行わないこと。
やむを得ず記載する場合でも、別紙をつけ、積算の中身を具体的に示すこと。

◎「項目番号」(例: I-1-1-1など)を「資料8-1(装置系統図)」及び「資料8-2(装置実装図)」の機器に付し、見積書上の整備機器が図面上でも把握できるように関連づけを行うこと。

◎「備考」欄には、費用按分の有無、按分方法、積算の根拠、その他必要事項を記載すること。必要があれば別紙扱いとしてもよい。

◎資材費と労務費の数量が対応関係にあるものは、数量について確認すること。

工	伝送路設備 (線路設備)			0			0			0
1	光ファイバーケーブル敷設	m		0			0			0
	光ファイバーケーブル 管内	人日								
2	光クロージャー設置	台								
3	光カブラー設置	台								
4	銅管柱	本								
5	装柱材料(一般柱)設置	本								
6	装柱材料(腕金柱)設置	人日								
7	スパールハガード設置	人日								
8	接地工事	人日								
9	光ケーブル接続工(○テープ以下)	箇所								
10	接続損失試験	人日								
11	伝送損失試験	人日								
	...									
オ	無線アクセス装置			0			0			0
1	○GHz無線アクセスシステム	人日								
2	○GHz帯無線制御装置	人日								
3	メディアコンバータ	人日								
	...									
カ	送受信装置			0			0			0
1	○○サーバ設置調整	人日								
2	○○サーバ 設定	人日								
	...									
キ	機内伝送路			0			0			0
1	センターリンク通信工事	人日								
2	サブセンター通信工事	人日								
	...									
ク	電源設備			0			0			0
1	センター受電設備工事	人日								
2	サブセンター受電設備工事	人日								
3	無停電電源装置(中容量)設置工事	人日								
4	無停電電源装置(小容量)設置工事	人日								
5	発動発電機設置工事	人日								
6	発動発電機(可搬型)設置調整	人日								
ケ	監視制御・測定装置			0			0			0
1	○○サーバ設置調整	人日								
3	附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の資材費等構施設			0			0			0
	...									
4	附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に係る工事費			0			0			0
	...									
	小計			0			0			0
II	用地取得・道路費									
1	用地取得・道路費			0			0			0
	用地取得費(用地購入費)			0			0			0
ア	土地造成費			0			0			0
イ	取り付け道路整備費			0			0			0
ウ	附帯工事費			0			0			0
	...									
	小計			0			0			0
III	共通経費									
1	ア 調査設計費			0			0			0
	...									
イ	改修補強費			0			0			0
	...									
ウ	諸経費			0			0			0
1	共通仮設費									
2	現場管理費									
3	一般管理費									
	小計			0			0			0
	合計									
	調整額(※)			0			0			0
	調整後の合計									
	消費税			0	36		0			0
	消費税込み合計			0			0			0

(※)個別の額を調整するところ調整額として一括計上する。

資料 10

別紙3

工事概要書

事業を行う者の名称

代表者氏名 (注1) 総務 太郎 印

1 設置場所 (注2) ○○県 ○○郡 ○○町 ○○丁目 ○○番地

2 建設用地

- (1) 建設面積 ○○○. ○m²
(2) 海抜高 ○○○m

(3) 敷地の所有関係

- 購入
 借地

県・市有地、その他（具体的に）の例

主な借地条件（借地料、借地期間等）

(4) 用地周辺の状況

平地、山地の別 取付道路の必要の有無（必要であればその長さ）等

(5) 開発規制の状況

地目 ○○○ 開発規制指定解除の必要の有無

3 施設の内容

- (1) 建物の構造等 ○○○○造 ○階建
(2) 建築面積 ○○○. ○m²
(3) 延べ床面積 ○○○. ○m²
(4) 鉄塔の構造等 ○○○○型 高さ（地上高） ○○m

4 実施計画

- (1) 着手（予定）年月日 ○○年 ○月 ○日
(2) 用地取得（予定）年月日 年 月 日
(3) 着工（予定）年月日 ○○年 ○月 ○日
(4) 完了（予定）年月日 ○○年 ○月 ○日

5 資金計画

(千円)

収入 財源内訳	支出 経費区分	支出 (事業費)	
		補助金	事業費
補助金	交付（予定）額 □□□、□□□	施設・設備費	▲▲▲、▲▲▲
事業を行う者の負担額	予算額	用地取得・道路費	
借入金			
自己資金	○○○、○○○		
その他（ ） (注3)		企画・開発費	■■■、■■■
小計			
合計	○○○、○○○	合計	○○○、○○○

6 添付図面

- (1) 用地付近の見取図

資料●●

- (2) 設計の概要図（配置図、各階平面図及び立面図の概略）

資料■■

（注1）連携主体にあっては、

「連携主体（○○市、○○町・・・及び○○村）代表

市町村長 印 」

と記載すること。

（注2）施設及び設備を設置する地下鉄、地下街、地下駐車場、道路又はトンネルに固有名称
が有る場合は、当該名称を付記すること。

（注3）財源の内容を記入すること。

資料 1 1

令和 年 月 日

官署支出官

総務省大臣官房会計課長 殿

氏名

印

下記のとおり口座を設置（開設）したので届けます。

届出区分 (該当に○印)	新規・変更	変更の場合は旧債主コードを記入					
		旧債主コード					
口座名義	フリガナ						
	氏名						
住 所	郵便番号						
	フリガナ						
	漢字						
銀行等名称	銀行	金庫	農協	出張所			
預金種別 (該当に○印)	①普通預金（総合口座） ②当座預金 ③通知預金 ④別段預金						
口座番号	銀行番号	支店番号		口座番号			
所 属	職 員	局		課（室）			
	委員等						
	法 人						

※太枠内を記入ください。

III 交付決定

1 交付先の決定方法

本事業の「公募要領」参照
(http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/cable_fiber_emergency.html)

2 追加資料の提出等

交付額の決定は、提出書類に基づいて行うが、必要に応じて追加資料の提出等を要請する。

3 申請内容の確認・採択・修正

総務省は、審査結果を総合通信局を経由して、申請者あてに通知する。また、申請内容については、必要に応じて、申請者と総務省との間で調整の上、修正等を行うことがある。

4 交付手続き

(1) 交付決定通知書の送付（交付要綱第7条（交付決定の通知））

交付決定を行う案件については、交付額を決定し、申請者に対して交付要綱様式第2号により交付決定通知書を送付する。

(2) 補助事業の対象経費（交付要綱第4条（補助対象経費）、別表）

交付先は、本事業の実施に必要な経費として、交付要綱別表で定められた費目について補助金の支払いを受けることができる。（補助対象経費については、[Ⅱ 5 \(1\)～\(3\)](#) を参照のこと。）

(3) 補助事業内容の変更（交付要綱第9条（変更等の承認））

交付決定通知書を受けた後、補助事業の内容を変更するときは、交付要綱様式第4号により総務大臣の承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的達成のために事業構成要素の相互間の弹力的な遂行を認める必要がある場合等、軽微な変更にあってはその限りではない。

(4) 補助金の支払い（交付要綱第14条（支払））

補助金は、交付決定内容に係る通知書に定められた使途以外への使用は認めない。また、補助金は原則として、事業終了後速やかに交付要綱様式第9号により実績報告書の提出を受け、交付要綱様式第10号により交付額を確定した後、交付要綱様式第11号により精算払いにより支払う。

5 事業の実施

(1) 取得財産の取扱（交付要綱第19条（直接補助金交付の際付す条件））

取得財産等については、取得財産等管理台帳（[V. 2 別紙](#)）によって管理すること。また、補助事業の完了後も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助事業の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

総務省所管補助金等交付規則別表に定める処分制限期間内において取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ大臣の承認を受けなければならない。（[VI 参照](#)）

(2) 取得財産の処分による収入の納付（交付要綱第19条（直接補助金交付の際付す条件））

取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることがある。

6 報告

(1) 状況報告（交付要綱第11条（状況報告））

交付先においては、補助事業の進捗状況及び収支の状況について確認するため、状況報告を求めることがある。また、実績報告を行った後も、事業の継続的な運営に取り組み、適宜、総務省の求めに応じて、本事業に関する定量的効果データや課題等について、交付要綱様式第8号の様式により総務省に報告を行うものとする。

(2) 実績報告（交付要綱第12条（実績報告））

交付先は、補助事業が完了したときは、速やかに交付要綱様式第9号により実績報告書を総務省に提出しなければならない。

IV 交付決定後について

1 契約について

補助事業者が補助事業を遂行する際は、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、誠実に補助事業を行うように努めるとともに、補助事業を遂行するために行う契約形態については、「恣意的な調達先の選定」、「身内・利害関係者への発注」、「不適正に高額な価格での調達」等とならないよう十分留意すること。

補助事業の各種契約（委託契約・請負契約等）の締結日は、総務省の交付決定通知日以降であり、単年度契約でなければならない（交付決定日より前に締結された契約については、いわゆる事前着工であり、補助金の対象事業費とは認められない。）。また、契約の完了日は、交付申請書に記載の完了予定日以前でなければならない。

契約形態については、地方公共団体においては、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条及び第167条の2の規定により原則として一般競争入札とする。また、指名競争入札又は随意契約は、同令第167条又は第167条の2の各号に掲げる場合のみとすること。

第三セクターのケーブルテレビ事業者が補助事業を遂行するために行う契約については、地方公共団体が行う契約形態に倣って、原則として一般競争入札により実施することが求められる。ただし、一般競争入札に付することが想定しにくいケースもあることから、その場合は、複数社から見積書の提出を求めるなど、競争原理の中で選定すること。

なお、実施主体が市町村であるか第三セクターであるかを問わず、随意契約とする場合にはその理由がやむを得ないものであるのかどうかを明確にすること。

例：不適当な契約事例

① 交付決定を受けたA市で補助事業の要件を満たす事業の一部を実証実験として既に実施しているB社に対し、最も効率的に事業を実施することができることを理由に、A市がB社と随意契約を行った

（不適当な理由）B社が、A市で既に実証実験を行っていたことをもってA市がB社と随意契約を結ぶことは、「恣意的な調達先の選定」、「利害関係者への発注」といった観点から問題である。複数社が入札できる環境を設けた上で、一般競争入札を行うことが必要である。

② 入札を行うことを広く一般に周知せず、複数社から見積書を入手し、最低価格の業者と契約を締結した

（不適当な理由）上記の手続は、「随意契約」に該当するものであり、一般競争入札を活用できない明確な理由がない場合は、入札を行うことを広く周知した上で、一般競争入札を行うことが必要である。

2 計画変更等について

(変更等の承認)

第9条 補助事業者は、補助金交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 経費の配分を変更するとき。ただし、別表に掲げる経費区分相互間における増減であって、それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセントを超えるもの以外の軽微な変更を除く。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

ア 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

イ 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることができ、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合

ウ 補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部変更である場合

2 大臣は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

3 大臣は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は、様式第5号による補助金交付決定変更通知書により補助事業者に通知するものとする。

4 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第6号による中止（廃止）承認申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第7号による事故報告書を大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 大臣は、第9条第4項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第7条の決定の内容（第9条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容）の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく大臣の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 大臣は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 大臣は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に規定する場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第13条第4項の規定を準用するものとする。

(1) 計画変更承認が必要な内容

ア 経費区分の20%を超える額の増減（1区分（施設・設備費のみ）しか経費区分がない場合は該当しないので、下記イにより判断すること。）

・事業内容の変更により事業費が増減するもの。入札（企画競争による随意契約を含む）のみによる減額は当てはまらない。

イ 事業内容を変更するとき

・当初の交付決定の目的（申請書記載の補助事業の目的）を変更する、又は内容を大幅に変更する

もの。(下記（2）の「軽微な変更」に該当しない場合は、総務省に相談すること。)

交付申請及びそれに伴う交付決定は、補助事業の具体的な実施内容と事業費を決定するものである。したがって、交付決定後に実施内容及び事業費を変更することは、原則として交付要綱に基づく変更承認を得ずしては認められない点、留意されたい。（Ⅱ 7（交付申請にあたっての留意点））

なお、総務省は、交付要綱様式第4号による変更承認申請を受理するとともに、変更理由書ほか変更内容が把握できる書類（様式については申請書に倣うこと）を確認すること。

（2）軽微な変更

軽微な変更とは、当初の交付決定の目的・内容の変更を伴わない工事細部の変更をいう。軽微な変更に当たるかどうかの判断が困難な場合は、総務省に相談すること。また、実績報告の際にも以下の書類を添付すること。

総務省と協議せずに計画を変更し、実績報告時に変更が明らかとなった場合、当該変更分については補助対象外となる場合がある。

- ・変更理由書
- ・申請書の内容のどこが変更になったか分かる資料（新旧対照表）
- ・見積書については申請時と変更後の相違表
- ・申請時と変更後の図面

（軽微な変更と認められる場合の例）

補助事業の目的・内容にもよるが、例えば以下のような場合が考えられる。

- 事業目的やサービスエリアの変更を伴わず、経費区分の額の増減が20%以下の場合であつて、能率的な事業の目的達成に資する以下の変更。
 - ・伝送ルートの小幅な変更
 - ・実地調査を踏まえた設置設備数の減少
 - ・設備の同等品への変更
 - ・機器の設置場所の変更
 - ・LAN配線の変更 等

（3）事業の中止、廃止について

補助事業者等は交付決定を受け次第、事業遂行義務を負うが、客観的な事情変更等により事業の継続が不可能であると認められる場合には、中止又は廃止を承認せざるを得ないこともあるので、総務省に相談すること。

（4）事故報告について

補助事業が交付申請時の予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、総務省に相談すること。なお、補助事業の完了日とは、直接補助案件であれば工事の検査を完了した日を指す。

（5）交付決定の取消しについて

補助事業者の責に帰すべき場合には適正化法第17条、帰すことのできない場合には同法第10条により取り消すことがある。

3 差金回収について

（状況報告）

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、大臣から要求があった場合は、速

やかに様式第8号による状況報告書を大臣に提出しなければならない。

限られた予算でより多くの要望団体を採択するため、交付決定の際には、入札差金を回収する旨の条件を付すことがあるので留意のこと。

(1) 入札差金の回収手続き（入札差金の調査・報告）

交付決定済の補助事業者に対しては、総務省が実施する「補助事業に係る契約状況の把握に関する調査」に併せて、必要に応じて当該時点における入札差金の調査を行うものとする。

補助事業者は、総務省からの求めに応じて当該時点における入札差金の状況を報告すること。

また、交付決定済の補助事業者に対し、交付要綱第11条に基づき様式第8号による入札差金の額の調査を行うこともあるので留意すること。

(2) 採択案件の交付決定額の変更

① 交付決定額の変更

差金の回収に同意した補助事業者は総務省に対して交付決定額変更申出の提出を行うこととし、総務省において交付決定額の変更通知を発出する。

② 以降の手続における留意点

交付決定額変更以降の手続（例：実績報告）における申請額は全て変更後の額を用いること。

1 実績報告書の作成について

(1) はじめに

実績報告書（以下「報告書」という。）は、補助事業が交付決定内容に適合的に遂行されているか確認するものである。

(2) 実施確認

報告内容が事実であるかどうかを確認するため、できる限り補助事業を実施した事実を目視すること。

また、整備した機器は必ず「令和元年度当初予算ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」と表示されているかどうか確認すること。

注1：表示は、適宜のラベルを機器に直接貼付したものとする。（幹線ケーブル等は表札等で適宜表示）

注2：実績報告した事実に基づいて、別途、総務省、会計検査院の実施検査等が行われる場合がある。

その際、事実に反することが判明した場合、補助金の返還を求める場合があるので注意のこと。

□報告書の作成のポイント

ア 申請時の目的・内容と相違がないか。

交付申請書の目的・内容どおりに補助事業が完了していること。

イ 補助事業の内容等に変更がある場合、必要な手続が行われており、変更承認の内容のとおり事業が完了しているか。（あらかじめ承認を得ていない変更は認められないため、当該変更部分は補助対象外となる。）

ウ 業者からの請求書（領収書）の内容は適正か。（V 1-別紙1参照）

エ 添付図面は事実を的確に示しているか。（V 1-別紙2参照）

オ 写真では、図面と整備した機器が一致しているか。（V 1-別紙3参照）

(3) 提出書類 (V 1-別紙4参照)

報告書は次の順に編さんすること。

- ① 報告書（交付要綱様式第9号・[資料1-2](#)）
- ② 支出総括表及び支出内訳表（[資料1-3](#)）
- ③ 支出総括表差異表（[資料1-4](#)）
- ④ 工事請負契約等に係る総括表（[資料1-5](#)）
- ⑤ 実施した事業の概要が把握できる図面等（交付決定時及び実績報告時の2種。[資料4・資料7・資料8-1・資料8-2](#)等を参考にして作成すること。）
- ⑥ 光ファイバーケーブルの整備（使用）計画について（[資料6-2](#)）。実績報告の際は実際に整備された芯線についての説明を記載すること。）
- ⑦ 芯線設計の基本的な考え方について（[資料6-2](#)）。実績報告の際は実際に整備された芯線についての説明を記載すること。）
- ⑧ [II 5-別表1・2](#)との対応表（ソフトウェアを調達した場合。）
- ⑨ 口座設置届（交付決定時と変更がある場合のみ。[資料1-1](#)）
- ⑩ 契約先選定に関する書類（競争的選定を行った場合：一連の契約手続を示す書類、随意契約の場合：選定理由書及び発注経費の妥当性を証する書類）
- ⑪ 調達を行った場合は、その事業者（以下、単に業者）との契約書の写し
- ⑫ 業者からの請求書又は同領収書の写し（その算出内訳が分かるものを含む）
- ⑬ 檢査調書及びそれに類する書類の写し
- ⑭ 放送に使用する伝送路の切替えを証する書類
- ⑮ I R U等によりサービスが行われる（見込みの）場合、当該サービス実施を証する書類

⑯ 完成写真（資料 1 6）

- 注 1 報告書の内容、申請時の事業の目的・概要、請求書（内訳）、添付図面等は内容を必ず一致させること。
- 注 2 補助事業に関連し、又は重複する国の事業がある場合は、その区分が分かる施設概要図に各々の補助事業の対象箇所が分かるように色分け等すること。また単独事業がある場合や既存設備を活用する場合も同様。

(4) 提出方法

補助事業が完了した日¹から 1箇月を経過した日又は翌会計年度の 4月 5日のいずれか早い日までに管轄の総合通信局へ「(3) 提出書類」に掲げる書類を提出すること。(ただし、できるだけ早期の提出に努めること。修正期間を考えると締切日の 2週間前までに提出することが望ましい。締切日時点での提出書類の内容が不十分である場合は、補助金支給が滞る場合がある。)

(5) 実績報告書提出後の事務手続き

実績報告書提出後、内容の審査を経て総務省から「補助金の額の確定通知書」が送付された際には、速やかに「補助金精算払請求書」(交付要綱様式第 11号)を提出すること。

¹ 事業が完了した日：交付決定の対象となった事務事業が完全に終了（単に工事が完了するだけでなく、整備された設備等が地域や住民等に対してサービス等を提供できる状態になっていることをいう。）したとき。

2 経理等について

(1) 補助金の支払い

総務省から額の確定通知書により補助金額が通知される。これを受けて補助事業者は、要綱第14条第2項に定める「補助金精算（概算）払請求書」（様式第11号）を、総合通信局を通じて提出すること。

総務省では、提出された書類確認後、申請時に提出された「口座設置届」の口座に補助金を振り込む。

(2) 消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

補助事業者において、補助事業完了後、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに交付要綱第16条の規定により「消費税額の額の確定に伴う報告書」（様式第12号）を総務省に提出しなければならない。総務省ではこの報告書を受けて当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を求めることとする。特別会計で運営するなど課税対象の地方公共団体は報告書の提出が必要となるので注意のこと。

(3) 補助事業の経理

経理は明確に区分し収支の状況を会計帳簿により明らかにし、会計帳簿及び収支に関する証拠書類を、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存すること。

(4) 補助事業で整備した物品の管理

取得財産等管理台帳を作成し、管理すること（[V 2—別紙参照](#)）。

また、各物品には、必ず「令和元年度当初予算ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」等の表示（適宜のラベルを機器に直接貼付）を行い、おって実施される検査等で整備した物品の所在を速やかに目視・確認できること。

(5) 補助事業により取得した財産の処分

補助金にて整備した施設・設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し又は廃棄しようとするときは、取得価格の多寡にかかわらず、あらかじめ総務省に相談をすること（[VI 財産処分について 参照](#)）。

業者からの請求書（領収書）の審査について

1 はじめに

交付要綱様式第9号では、施設整備工事代金等の「請求書の写し」又は「同領収書の写し」となっている。先に提出されている申請書に添付した見積書の明細と比較し、実績が交付申請の目的・内容と相違ないものかどうかを必ず確認すること。確認に当たっては、[Ⅱ 7の交付申請書の作成と確認のポイント](#)を参照のこと。

2 請求書（領収書）の内容について

(1) 留意事項（以下「請求書」には、「領収書」の内容を含む。）

ア 請求書は、実際に工事を請け負い、代金の支払いを請求する業者が作成したものとすること。
 イ 請求書は、請求額を記載した「請求書鑑」と積算根拠の詳細がわ分かる「請求内訳」を提出すること。それをもとに、補助事業と他事業の費用案分等が分かる支出総括表（[資料13](#)）、交付申請時の見積りと請求書の内容の差異が分かる表（[資料14](#)）、工事請負契約等に係る総括表（[資料15](#)）を作成するものとする。都合、請求書については内訳も[資料13・資料14](#)の内訳と記載が一致するものとすること。

ウ 請求内訳は実績額の算出根拠として正確な積算を行ったものを添付すること。

(2) 審査すべき内容

基本的には交付申請時に倣って審査のこと。ただし、以下の項目については、特に注意すること。

ア 交付申請（変更承認があった場合は、変更承認申請）の内容と相違がないか。軽微な変更については、事前に総務省に確認を取った事項も含め、[資料14](#)の差異表に理由を記載すること。

イ 積算内容が適正か。

- ① 縦計、横計を入れて積算に誤りはないか検査すること。
- ② 内容を審査し、社会一般的な物価等に対して著しく高い金額となっていないかどうか確認。
 →機器類の金額（単価）が異常に高くなっていないか。
 →管理費等の諸経費の割合が異常に高くないか。
 →○○一式△△円となっている場合、その内訳を確認。

ウ 記載内容に誤りはないか。

① 項目別経費一覧

- ・請求書の金額を要綱上の経費の項目別経費の表に分類して記載する。

② 請求書かがみ

- ・事業者名（代表者名、印も必要）
- ・日付（請求日は事業者が実績報告を提出する日以前となっていること。）
- ・工事名（「令和元年度ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」の表記があること。）

③ 請求内訳

- ・経費の分類及び金額の積算を審査しやすいよう、大項目、中項目、小項目等、段階に分けて小計、合計を明示すること。（見出し番号を付記し、数字の流れを分かりやすくすることが望ましい。）
- ・機器等の単価が把握可能なレベルの項目を盛り込むこと。
- ・[資料13・資料14](#)の内訳と記載が一致するものとすること。もし、項目が一致しない場合は、支出総括表内訳書（[資料13-2](#)）の項番との対応表を追加等すること。

エ 補助対象とならない経費が含まれていないか確認をすること。

オ その他

- ① 明細の付属資料として機器の仕様書は不要。
- ② 工事契約関係の書類の提出を交付要綱で義務付けていないが、それらの書類を提出し、交付決定後に契約が行われているか確認すること。

添付図面の構成及び留意点について

1 考え方

添付図面は、補助事業の内容を把握できるものとする。詳細なものは必要ない。添付図面には「図面名」「凡例（印、色等の説明書き）」等を必ず記載し、補助事業対象となる部分を色分け等すること。確認にあたっては、[Ⅱ 7の交付申請書の作成と確認のポイント](#)を参照のこと。

※第〇期工事等と複数の工期がある場合、補助事業にて整備する部分が分かるようにすること。

2 構成及び留意点

添付図面は、用地付近の見取り図、設計の概要図で構成すること。

(1) 用地付近の見取り図

補助事業により整備されるエリア、センター施設等を色でマークすること。

その際は、必ずセンター（サブセンター）の位置を記入すること。

① 幹線等の整備

- ・5万分の1程度の地図で、今回の補助事業によりサービスを行うことのできるエリアを色でマークする。
(整備するエリアにより地図の縮尺は自由に変更してよい。)
- ・光ファイバー等ネットワークの敷設状況、クロージャーの配置等が把握できる程度とすること。
- ・公共施設・学校と接続する場合は、位置を示すこと。

② センター施設の整備

- ・センター施設（局舎）の新築・改築等をする場合、その状況が分かるようにすること。
- ・他の事業との合築の場合、それが分かるように表示する。

③ ヘッドエンド・電源設備等の整備

- ・機器の設置状況が分かる図面

④ 用地・道路の整備

- ・購入する用地全体が分かる図面。図面には整備するセンター施設等を記載し、その用地が必要最低限であることを示すこと。

(2) 設計の概要図

① 幹線等の整備

- ・ヘッドエンド系統図
- ・光ファイバー等ネットワーク系統図は芯線数（使用芯線数/敷設芯線数）、距離が分かるよう記載すること。また、ラック等における機器配置も分かるようにすること。

※FTTHのうち、PON方式の場合、分岐装置までの配置が把握できること、また、SS方式の場合は、加入者に最も近接しているクロージャーまで把握できるものとする。

② センターの整備

- ・建物内のレイアウトを表示。（室名も記載。）

③ ヘッドエンド・電源設備等の整備

- ・システム系統図等その他必要な図面

添付写真について

1 作成の考え方

整備した機器の事実を確認できるものとする。補助対象の範囲がどれか分かるよう赤枠で囲む等、印をつけること。黒板等と一緒に撮影されている場合は、表示している日付も確認すること。
以下の写真是不要。

- ・テレビ受像器による画質調整状況の写真
- ・材料検収用写真、作業前、作業中の写真

なお、補助事業すべての機器の写真を提出する必要はないが、補助事業者は可能な限り現地確認を行い、補助事業の実施状況を確認し、内容の把握に努めること。

2 写真作成の注意点

(1) 写真の種類

フィルム写真、デジタル写真によるカラー撮影とする。

注 写真是経年変色しない用紙で提出すること。

(2) 編さん方法

写真是クリアシート等で整理し、機器名、設置場所等の説明を各写真の見出しに入れること。

なお、写真に補助事業により整備した機器と別の機器が混在して写っている場合は、どの機器かが分かるように、シートの上、又は写真に油性サインペン等で囲むこと。

(3) 添付図面との符号

撮影した機器の位置を添付図面の見取り図で確認できるようにするために、添付図面に撮影番号を表示し、写真の見出しにも入れて対応させること。

3 撮影方法

(1) 屋内に設置されている機器の場合

基本的には、機器の設置が分かるように撮影すること。施設フロア全景→個々の機器の設置全景及び個々の機器の拡大写真、のように段階を経て撮影すること。既存設備、補助対象以外の機器が写真内に写っている場合は、補助金で整備した機器がどれか分かるよう赤枠で囲む等、印を付けること。

(2) 屋外に設置されている機器・ケーブルの場合

全ての機器について写真を撮る必要はない。ネットワークの光化を確認するのに必要な箇所のみで構わない。

ア 単価50万円以上の機器

地面から空中に架けられている全景+機器の拡大写真

イ 単価50万円未満の機器

地面から空中に架けられている全景を撮影し、該当機器に印を付けること。

ウ ケーブル本体

クロージャー等機器と兼ねて撮影されていれば良いが、途中の機器がない場合は、ケーブル分岐等のポイントになる部分のケーブル（電柱部分）を撮影すること。

(3) センター施設・用地等について

センター施設については、センター工事終了後、その外観と各室の写真とする。用地等の取得があった場合は、センター工事終了後の写真とし、用地が適度な広さであることを確認すること。

実績報告書類一覧表

以下の書類を管轄する総合通信局に持参または郵送により、提出すること。

提出書類	書式	紙媒体 ※1	電子ファイル		注意事項
			ファイル名 ※2	ファイル形式 ※3	
報告書 (様式第9号)	資料12	・押印した申請書の原本を提出 ・A4判片面印刷	〇〇01 報告	MS-Word	
支出総括表及び支出内訳表	資料13	・押印した表の原本を提出 ・片面印刷	〇〇02 支出総括	MS-Excel	
支出総括表差異表	資料14		〇〇03 支出差異	MS-Excel	
工事請負契約に係る総括表	資料15		〇〇04 契約総括	MS-Excel	
実施した事業の概要が把握できる図面等	資料4、資料7、資料8-1等		〇〇05 図面	MS-Power Point、Adobe PDF等	・V. 1 別紙2参照
光ファイバーケーブルの整備(使用)計画について	資料6-1		〇〇06 ファイバー	MS-Word	・実績報告の際は実際に整備された芯線についての説明を記載すること。
芯線設計の基本的な考え方について	資料6-2		〇〇07 芯線	MS-Word	・実績報告の際は実際に整備された芯線についての説明を記載すること。
II.5 別表1・2との対応表(ソフトウェア関係)	様式適宜		〇〇08 ソフト	MS-Word、MS-Excel等	
口座設置届	資料11	・押印した届出書の原本を提出 ・A4判片面印刷	〇〇09 口座	MS-Word	・交付決定時と変更がある場合のみ。
契約先選定に関する書類	様式適宜		〇〇10 契約選定	MS-Word、MS-Excel、Adobe PDF等	・競争的選定を行った場合：一連の契約手続きを示す書類 ・随意契約の場合：選定理由書及び発注経費の妥当性を証する書類
業者との契約書の写し	様式適宜		〇〇11 契約書	Adobe PDF等	
業者からの請求書又は領収書の写し	様式適宜		〇〇12 請求領収	Adobe PDF等	・V. 1 別紙2参照
検査調書及びそれに類する書類の写し	様式適宜		〇〇13 検査	Adobe PDF等	
放送に使用する伝送路の切替えを証する書類	様式適宜		〇〇14 切替え	Adobe PDF等	
IRU等によりサービスが行われる(見込みの)場合、当該サービス実施を証する書類	様式適宜		〇〇15IRU	Adobe PDF等	
完成写真	資料16		〇〇16 写真	MS-Excel、Adobe PDF等	・V. 1 別紙3参照
参考資料					

※1 すべてA4判で提出すること。ただし、図表等でA4判ではあまりに文字等が小さくなり読みない場合は、その資料に限りA3判で提出すること。

※2 ファイル名の〇〇の部分は〔申請主体名〕とする。申請主体名は略称可。また、ファイル名で用いる数字は半角とし、文字間にスペース等を入れないこと。 例： 総務市10報告.docx

同じ種類の書類のファイルが複数分かれる場合は、末尾に連番の数字を付けること 例： 総務市050図面01.pdf、総務市050図面02.pdf、総務市050図面03.pdf、…

※3 フォーマット形式はWindows OSに対応したものとする。また、必ず指定のファイル形式で提出すること。

V. 2 別紙

取得財産等管理台帳(令和 年度)

財産名	区分	規 格	数 量	単 価	金 額	取得年月日	耐用年数	保管場所	(単位:円)	
									補 助 率	備 考

資料 1 2番 号
年 月 日

総務大臣 殿

補助事業者の名称 代表者氏名（注1） 印

**年度放送ネットワーク整備支援事業費補助金
補助事業（年度終了）実績報告書**

令和 年 月 日付け 第 号で補助金の交付決定通知のあった年度放送ネットワーク整備支援事業費補助金に係る補助事業は、完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、令和 年度における実績について、放送ネットワーク整備支援事業費補助金交付要綱第12条第1項の規定により、下記のとおり報告します。

記

1 補助事業の区分

2 補助事業の実施状況

(千円)

交付決定年月日 補助金交付額	概算払金額 (累計)	補助金交付 実績額

3 事業の実施状況（注2）

補助事業の概要	
施設の設置場所	
着工日	
完了日	

4 事業収支総括表

(円)

収 入			
補助金	交付決定年月日 交付決定額	概算払年月日 概算払金額	精算払年月日 精算払金額
補助事業者の負担額	予算額		実績額
	借入金		
	自己資金		

その他() (注3)			
小計			
合計			

(円)

支 出		
経費区分	予算額	実績額（支出額合計）
施設・設備費		
用地取得・道路費		
企画・開発費		
合計		

5 補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、交付を受けようとする補助金の額及び次の算式を明記すること。

$$\begin{array}{l} \text{交付を受けようとする補助金の額} \quad \text{金} \quad , \quad \text{千円} \\ \text{補助金所要額} - \text{消費税仕入控除税額} = \text{補助金額} \end{array}$$

6 添付書類

- (1) 経費支出に係る請求書又は同領収書の写し
- (2) 当該施設等の完成写真
- (3) 交付決定の内容及び条件への適合が確認できる資料その他関係書類

(注1) 地方公共団体の連携主体にあっては、

「連携主体(○○市、○○町・・・及び○○村)代表

市町村長 印 」

と記載すること。

(注2) 補助金交付申請書と内容が同一の項目については、その旨を記載し、記入を省略することができる。

(注3) 財源の内容を記入すること。

資料 13-1

支出総括表(記載例)

件名：令和〇年度 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する
地域：〇〇市(〇△地区) 「地域」→資料12「報告書」内、「3 事業の実施状況」の「施設の設置場所」を指す。

請求額(全体)
114,000,000 (消費税別途)
請求額(交付対象)
104,000,000 (消費税別途)

119,700,000 (消費税込)

109,200,000 (消費税込)

本表の作成日を記入したか。
補助事業者名、代表者名を記載するとともに、代表者印を押印したか。
(地方公共団体の場合、代表者印は不要)

令和〇年〇月〇日
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市1-2-34
〇〇市長 ○〇 ○〇 印

交付対象の税抜額（市町村が実施主体の場合は、税込額）
→資料12「報告書」内、「4 事業収支総括表」の「収入」・「支出」表の
実績額(合計)と同額か。

【支出総括表 総括表】

項目番号	項目	全体(補助事業及び一体施工工事)				補助対象経費				補助対象外部分(一体施工工事)			
		数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額
I	1 施設・設備の資材費等												
	ア 局舎・センター施設												
	イ 鉄塔												0
	ウ 外構施設												0
	エ 伝送路設備												0
	オ 無線アダプタ装置	1	式	20,000,000	20,000,000	一部補助対象外	-	-	10,000,000	-	-	-	10,000,000
	カ 送受信装置												0
	キ 構内伝送路	1	式	30,000,000	30,000,000		1	式	30,000,000	30,000,000			0
	ク 電源設備	1	台	1,000,000	1,000,000		1	台	1,000,000	1,000,000			0
	ケ 監視制御・測定装置	1	式	50,000,000	50,000,000		1	式	50,000,000	50,000,000			0
	コ ヘッドエンド装置												0
	サ その他事業を実施するために必要な経費												0
													0
2	2 施設・設備の設置に係る工事費												0
	局舎・センター施設												0
	イ 鉄塔												0
	ウ 外構施設												0
	エ 伝送路設備												0
	オ 無線アダプタ装置	1	式	1,000,000	1,000,000		1	式	1,000,000	1,000,000			0
	カ 送受信装置												0
	キ 構内伝送路	1	式	1,000,000	1,000,000		1	式	1,000,000	1,000,000			0
	ク 電源設備	1	台	1,000,000	1,000,000		1	台	1,000,000	1,000,000			0
	ケ 監視制御・測定装置	1	式	10,000,000	10,000,000		1	式	10,000,000	10,000,000			0
	コ ヘッドエンド装置												0
	サ その他事業を実施するために必要な経費												0
3	3 附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の資材費等												0
4	4 附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に係る工事費												0
	小計			114,000,000				104,000,000				10,000,000	
II	II 用地取得・道路費												
1	用地取得・道路費												0
	ア 用地取得費(用地購入費)												0
	イ 土地造成費												0
	ウ 取り付け道路整備費												0
	エ 附帯工事費												0
	小計												0
III	III 共通経費												
1	調査設計費												
	調査設計費												
	改修補強費												
	諸経費												
	小計			0				0					0
	合計(算引き前)			114,000,000				104,000,000				10,000,000	
	出精算引き												
	合計(算引き後)			114,000,000				104,000,000				10,000,000	
	消費税			5,700,000				5,200,000				500,000	
	合計(税込)			119,700,000				109,200,000				10,500,000	

「全体」の額と、「補助対象経費」+「補助対象外部分」の合算額
→一致しているか。

金額、単価、時間などの経費を算出する場合における小数点以下の
端数処理は、原則、切り捨て。(詳細はマニュアル問14 参照)

資料 13-2

【支出総括表 内訳書】				(単位: 円)												
項目番号	項目	全額(補助事業及び一体施工工事)				補助対象経費				補助対象外部分(一体施工工事)						
		数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考	数量	単位	単価	金額	備考
I																
1	施設・設備の資材費等															
工	伝送路設備光成端架 (線路設備)															
1	光ファイバケーブル(200芯)	10000	m	500	5,000,000	芯線接分による。 (別紙●)	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000				
	5,000,000		-	-	2,500,000	-	-	2,500,000				
	光ファイバケーブル(2芯)	10000	m	100	1,000,000		-	-	500,000	-	-	500,000				
	メッセンジャーワイヤー	30000	m	50	1,500,000		-	-	750,000	-	-	750,000				
	3,500,000		-	-	1,750,000	-	-	1,750,000				
力	監視制御・測定装置															
1	LQGサーバ															
2	同上用ソフトウェア															
	3,000,000		-	-	2,000,000	-	-	1,000,000	交付対象外のソフト			
コ	ヘッドエンド装置															
1	OFDMケーブルセッサ	5	台	500,000	2,500,000		5	台	500,000	2,500,000		5	台	400,000	2,000,000	
2	TVシグナルセッサ	5	台	400,000	2,000,000											
3	サブラック	2	台	200,000	400,000		1	台	200,000	200,000		1	台	200,000	200,000	
	800,000				800,000							
2	施設・設備の設置に係る工事費															
コ	ヘッドエンド装置															
1	OFDMケーブルセッサ	5	台	400,000	2,000,000		5	台	400,000	2,000,000		5	台	300,000	1,500,000	
2	TVシグナルセッサ	5	台	300,000	1,500,000											
3	サブラック	3	台	-	0											
	800,000				800,000							
「項目番号」 →前頁「支出総括表」と一致しているか。				1つの項目を「補助対象・補助対象外」に費用按分した場合 ●「備考」→ 按分方法(考え方や按分比など)を必ず記載。または別紙扱いとし、その別紙番号を記載。 ●「数量・単位・単価」→ 芯線接分などの結果、記載不可能になる場合に限り、図示のように「-」表示も可												
	光ファイバケーブル(200芯)	10000	m	300	3,000,000	原	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000				
	3,000,000		-	-	300,000	-	-	300,000				
	光ファイバケーブル(2芯)	10000	m	60	600,000		-	-	150,000	-	-	150,000				
	メッセンジャーワイヤー	30000	m	10	300,000		-	-	100,000	-	-	100,000				
	引込み工事費	1000	戸	20,000	200,000		500 戸	20,000	10,000,000	500 戸	20,000	10,000,000				
	3,000,000		-	-	1,500,000	-	-	1,500,000				
3	附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の資材費等															
4	附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に係る工事費															
	小計															
II	用地取得・道路費															
1	用地取得・道路費															
	小計															
III	共通経費															
1	ウ 諸経費															
	1 共通仮設費	1		10,000,000	10,000,000	○〇積算基準による。 (別紙●)	-	-	6,760,000	-	-	3,240,000				
	2 環境管理費	1		15,000,000	15,000,000		-	-	10,140,000	-	-	4,860,000				
	3 一般管理費	1		10,000,000	10,000,000		-	-	6,760,000	-	-	3,240,000				
	小計				45,000,000		-	-	32,660,000	-	-	12,340,000				
	合計(値引き前)															
	出納値引き															
	合計(値引き後)															
	消費税															
	合計(税込)															

各項目の「小計・合計」
→前頁「支出総括表」と整合しているか。

支出総括表差異表(記載例)

資料14-1

令和〇年度 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業
〇〇市(〇△地区)

実績額

103,971,763 円(消費税は別途)
109,170,351 円(消費税込み)

(単位:円)

【総括表】

項目			申請時(補助対象経費)			実績時(補助対象経費)			備考(差異理由)		
			数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
I		施設・設備費									
1		施設・設備の資材費等									
ア		局舎・センター施設									
イ		鉄塔									
ウ		外構施設									
エ		伝送路設備									
オ		無線アクセス装置	1	式	20,000,000	20,000,000	1	式	10,000,000	10,000,000	
カ		送受信装置									
キ		構内伝送路	1	式	30,000,000	30,000,000	1	式	30,000,000	30,000,000	
ク		電源設備	1	台	1,000,000	1,000,000	1	台	1,000,000	1,000,000	
ケ		監視制御・測定装置	1	式	50,000,000	50,000,000	1	式	50,000,000	50,000,000	
コ		ヘッドエンド装置									
サ		その他事業を実施するために必要な経費									
2		施設・設備の設置に係る工事費									
ア		局舎・センター施設									
イ		鉄塔									
ウ		外構施設									
エ		伝送路設備									
オ		無線アクセス装置	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	1,000,000	1,000,000	
カ		送受信装置									
キ		構内伝送路	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	1,000,000	1,000,000	
ク		電源設備	1	台	1,000,000	1,000,000	1	台	1,000,000	1,000,000	
ケ		監視制御・測定装置	1	式	10,000,000	10,000,000	1	式	10,000,000	10,000,000	
コ		ヘッドエンド装置									
サ		その他事業を実施するために必要な経費									
3		附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の資材費等									
4		附帯施設(大臣が別に定める施設・設備)の設置に係る工事費									
		小計				114,000,000				104,000,000	
II		用地取得・道路費									
1		用地取得・道路費									
ア		用地取得費(用地購入費)									
イ		土地造成費									
ウ		取り付け道路整備費									
エ		附帯工事費									
		小計									
III		共通経費									
1											
ア		調査設計費									
イ		改修補強費									
ウ		諸経費									
		小計				0				0	
		合計(値引き前)				114,000,000				104,000,000	
		出精値引き				-30,952				-28,237	
		合計(値引き後)				113,969,048				103,971,763	
		消費税				5,698,452				5,198,588	
		合計(税込)				119,667,500				109,170,351	

資料 14-2

支出内訳表

(単位:円)

項目	申請時(補助対象経費)				実績時(補助対象経費)				備考(差異理由)
	数量	単位	単価	金額	数量	単位	単価	金額	
I 施設・設備費									
1 施設・設備の資材費等									
エ 伝送路設備									
光ケーブル(8芯)	1000	m	60	60,000	1000	m	50	50,000	
光ケーブル(12芯)	1000	m	120	120,000	1000	m	115	115,000	
...	○	m	○	m	
コ ヘッドエンド装置				10,000,000				9,000,000	
シグナルプロセッサ	5	台	500,000	2,500,000	5	台	480,000	2,400,000	
出力増幅器	2	台	500,000	1,000,000	2	台	450,000	900,000	
分配器	2	台	500,000	1,000,000	2	台	490,000	980,000	
混合器	2	台	500,000	1,000,000	2	台	500,000	1,000,000	
...	○	台	○	台	
...	○	台	○	台	
2 施設、設備の設置に係る工事費									
エ 伝送路設備									
光ケーブル(8芯)	1000	m	60	60,000	1000	m	50	50,000	
光ケーブル(12芯)	1000	m	120	120,000	1000	m	115	115,000	
...	○	m	○	m	
コ ヘッドエンド装置			1,000,000	1,000,000			1,000,000	994,500	
シグナルプロセッサ	5	台	20,000	100,000	5	台	19,000	95,000	
出力増幅器	2	台	20,000	40,000	2	台	19,000	38,000	
分配器	2	台	20,000	40,000	2	台	19,000	38,000	
混合器	2	台	20,000	40,000	2	台	19,000	38,000	
...	○	台	○	台	
...	○	台	○	台	
小計									
II 用地取得・道路費									
III 共通経費									
ア 調査設計費				3,000,000				2,980,000	
現場調査費	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	995,000	995,000	
詳細設計費	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	1,000,000	1,000,000	
...	○	○	○	○	
ウ 諸経費				3,000,000				2,980,000	
共通仮設費	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	993,000	993,000	
現場管理費	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	997,000	997,000	
一般管理費	1	式	1,000,000	1,000,000	1	式	990,000	990,000	
...	○	○	○	○	
小計									
合計(値引き前)									
出精値引き									
合計(値引き後)									
消費税									
合計									

※申請時欄の額については、入札差金の回収に伴う交付決定額の変更を行った場合には、変更前の額を用いることとし、変更承認を受けた場合には、変更後の額を用いること。

※仕様の欄にはメーカー、機種、型番及びスペック等を記載。※備考の欄には工事費算出根拠となる材料費小計、労務費小計、直接工事費、明細書の番号、変更理由書の番号等を記載。

※材料費、物品で一式としているものは明細で内訳を明確にすること。
※図面番号は、各図面に記載の番号と合致させること。
※写真番号は、写真掲載の表に記載の番号と合致させること。

◎他の書類とのリンクは設定ていません。リンク及び数式を入力する場合は、各団体の責任によりおこなってください。

明細にどのような作業を行ったのか記載すること
経費的に切り分けできない場合は作業内容のみで可

資料 15

工事請負契約等に係る総括表

No.	業者名	工事名	契約書						契約額(変更契約無しの場合、変更後に記入)						(単位:円)	
			契約日	着工年月日	完成年月日	完成年月日	検査日	請求日	変更前			変更後				
									補助対象部分	補助対象外部分	合計	補助対象部分	補助対象外部分	合計		
1	○○興業株式会社	○○市令和〇年度補正 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業	令和〇年10月12日	令和〇年10月15日	令和〇年3月10日				150,000,000	0	150,000,000					一般競争入札
2		上記1の変更契約	令和〇年3月3日	同上	令和〇年3月15日	令和〇年3月10日	令和〇年3月14日	令和〇年3月20日				140,000,000	0	140,000,000		
3	△△電気工業株式会社	○○市令和〇年度補正 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業(光海底ケーブル設工事)	令和〇年11月22日	令和〇年11月27日	令和〇年3月15日				200,000,000	0	200,000,000					一般競争入札
4		上記3の変更契約	令和〇年3月14日	同上	令和〇年3月25日	令和〇年3月10日	令和〇年3月14日	令和〇年3月20日				190,000,000	0	190,000,000		
5	株式会社ロロケープルテレビ	○○市令和〇年度補正 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業(施工監理業務)	令和〇年10月30日	令和〇年11月1日	令和〇年3月15日	令和〇年3月10日	令和〇年3月14日	令和〇年3月16日	16,000,000	1,000,000	17,000,000	15,000,000	1,000,000	16,000,000		一般競争入札
6	○○電力株式会社	○○市令和〇年度補正 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業(電柱改修費)	令和〇年10月1日			令和〇年11月10日	令和〇年11月20日	令和〇年3月1日				20,000,000	0	20,000,000		随意契約
7	○○株式会社	○○市令和〇年度補正 ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業(設計業務)	令和〇年9月1日			令和〇年9月25日	令和〇年9月26日	令和〇年9月27日				500,000	0	500,000		指名競争入札

資料 16

(写真イメージ)

支出内訳表、差異表(資料14-2)の「写真番号」欄に同番号を記載すること

センター施設、接続施設の名称を記載すること。	写真番号 1
施設内の具体的に設置された場所を記載すること。	施設名 ○○○役場
完了後写真	設置場所 ○○課
	内容
	メディアコンバータ
支出内訳表、差異表(資料14-2)、装置系統図(資料8-1)、装置実装図(資料8-2)等の同番号と合致させること。	図面番号 1
装置系統図(資料8-1)、装置実装図(資料8-2)等上の実際の撮影位置に、本番号を記載	撮影位置 ①

カラー写真を貼付。
・複数の機器が写っている場合は矢印で示す等わかるようにすること
・補助対象外設備等も混在して写っている場合、補助対象設備がどれか分かるよう、線で囲むなどする

写真番号 2

完了後写真	施設名 ○○○役場
	設置場所 ○○課
	内容
	メディアコンバータ
	図面番号 2
	撮影位置 ②

写真番号

完了後写真	施設名
	設置場所
	内容
	図面番号
	撮影位置

VI 財産処分について

補助事業完了後においても補助事業者は当該事業で取得した財産等については善良なる管理者の注意をもって管理する（以下「善管注意義務」という。）とともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。（交付要綱第19条第3項参照）

万が一、本補助事業により取得又は効用を増加させた財産（以下「取得財産等」という。）のうち処分制限期間を経過していないものについて、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する時は、あらかじめ財産処分の手続が必要となる。（交付要綱第19条第1項参照）

財産処分の考え方については、適正化法、交付要綱及び「総務省一般会計補助金等に係る財産処分承認基準」（平成20年4月30日総官会第790号。以下「承認基準」という。）の規定に基づくので留意すること。

1 財産処分の種類について

承認基準に定義されている財産処分は、次のとおりとなる。

- ・転用：補助対象財産の所有者の変更を伴わない目的外使用（※）
- ・譲渡：補助対象財産の所有者の変更
- ・交換：補助対象財産と他人の所有する他の財産との交換
- ・貸付：補助対象財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更
- ・担保：補助対象財産に対する抵当権の設定
- ・取壊し：補助対象財産（施設）の使用を止め、取り壊すこと
- ・廃棄：補助対象財産（設備）の使用を止め、廃棄処分をすること

（※）とは別の補助事業（＝別の交付決定）に使用する場合は、目的外使用に当たる可能性があるので、事前に総務省にご相談いただきたい。

2 財産処分の申請について

（1）取得財産等の取得価格が50万円以上の場合

処分制限期間中の財産処分については、適正化法第22条及び交付要綱第19条第1項に基づき、取得財産等のうち「取得価格（※）が単価50万円以上のものについて（中略）大臣の承認を受けなければならない」。したがって、補助事業者は、総務大臣に対し承認申請書を提出し、その承認を経る必要がある。

ただし、交付要綱第21条の「大臣が別に定める基準」（交付要綱の補足事項3（2）及び承認基準第2の2参照）に該当する場合は、事前届出書の受付をもって承認の扱いとなる。

また、承認申請及び届出のどちらの手続であっても、国庫納付の免除規定（承認基準第3参照）に該当しない限り、国庫納付に関する条件を付して承認することとなる。

国庫納付額については、承認基準第4及び交付要綱の補足事項3を参照されたい。

（※）取得価格とは、当該資産の購入の対価だけでなく、当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額（例：工事費等の役務の価格）を含む。

（2）取得財産等の取得価格が50万円未満の場合

処分制限期間中の財産については、取得価格が50万円未満の場合であっても、善管注意義務に反するような財産処分はできない。

したがって、補助金の交付の目的を達成するために特に必要ないと認められるもの以外は、総務省に対して財産処分手続が必要となる。

VII Q & A

【当整備事業用オリジナルQ & A】

【応募が予算額を上回った場合の比較審査】

問1 今回は、自治体整備案件と第三セクター法人整備案件の両方併せて、補助金の予算額が決まっているが、応募（申請）額が上回った場合は、採択はどのように行うのか。

(答)

まず、本マニュアルⅡ. 2～6に記載したように、交付要綱第3条（定義）及び第4条（補助対象経費）に照らし補助対象と認められない設備分を控除する審査をした上で、補助対象となり得る設備が予算額を上回ることになった場合は、自治体整備案件、第三セクター法人整備案件を含め全体の中で比較する審査（比較審査）を経て、予算の範囲内でより補助目的に合致するものから順に採択することになると考えている。

ただし、全ての案件が補助要件を満たす場合、補助対象額を調整し、全ての案件を採択する場合もある。

【IRU等公設民営形態】

問2 交付要綱第3条にいう「市町村又は第三セクター法人の所有するケーブルテレビネットワーク」とは、公設民営・指定管理者への委託・IRU方式など、市町村が所有しているものの、運営面で民間事業者を活用しているものも含まれると解して良いか。

(答)

市町村又は第三セクター法人が所有するケーブルテレビネットワークについて補助する事業なので、公設公営、公設民営（市町村が整備したもの）でも対象となる。

したがって、IRUによる公設民営の形態での登録・届出事業者も認められる。

【自主放送なし施設、届出施設】

問3 補助対象となる事業者は、放送法に定める登録一般放送事業者のみか、届出事業者も対象となるのか。また、自主放送の有無についてはどうか。

(答)

交付要綱では、登録事業者・届出事業者の別、自主放送の有無の別について要件としては定めていない。ただし、提案の公募において応募額が予算額を上回り、比較審査となる場合は、超高精細度映像（4K・8K）の放送について、自主放送を行うのか、衛星4K・8K放送の再放送を行うのか、あるいは双方とも行うのかといった要素も考慮することになる。

【既に超高精細度（4K・8K）の放送を実施している場合の申請】

問4 既設HFC伝送路において超高精細度（4K・8K）の放送を実施している場合でも、更なる帯域確保のための補助申請は認められるか。

(答)

補助対象として認められる。

【補助目的に照らし説明がつかない設備整備】

問5 ネットワークの光化による耐災害性の向上を伴わない、4K・8Kの視聴環境の構築に資する送受信設備（アンテナ、ヘッドエンド）等の整備だけを行う場合は、補助事業として認められるか。

(答)

補助対象設備として認められるためには、交付要綱第3条（定義）で定める「補助目的」に合致していることが必要。補助目的は、①災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、②耐災害性の強化を図るとともに、③超高精細度映像（4K・8K）の視聴環境の構築に資することであるため、①②に

繋がらない4K・8K用のヘッドエンド等の整備事業は、補助事業の対象とは認められず、伝送路設備の光化（①～③を充足）とセットで行う場合に補助対象となり得るものである。

なお、ONUの工事については、

- ① V-ONUのために、最寄りのクロージャー～V-ONU間の引込工事を行う
- ② V-ONUからD-ONU間の宅内工事を行う

場合だと、①までを補助対象とする。

【インターネットサービスも同時に提供する場合の伝送路設備（幹線）の整備】

問6 補助事業者が、インターネットサービスも同時に提供する設備の幹線整備を行う場合、通信芯線を案分して補助対象事業費を算出することになるのか。

(答)

補助目的は、①災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、②耐災害性の強化を図るとともに、③超高精細度映像（4K・8K）の視聴環境の構築に資することであり幹線のうち通信線については原則補助対象外としている。

なお、他事業と併用し通信線を整備する場合は案分の必要がある。

【加入者系端末（引込線を含む）】

問7 加入者宅内に設置する「ONU（光回線終端装置）」、「STB（セットトップボックス）」の購入費と宅内への引き込み工事・設置工事費は補助対象として認められるか。

(答)

加入者宅に設置される端末及び引込線の工事・設置工事費も交付対象となる。ただし、補助事業者以外の所有となるものについては交付の対象とはならないので注意すること。加えて、補助対象設備として認められるためには、交付要綱第3条（定義）で定める「補助目的」に合致していることが必要。

補助目的は、①災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、②耐災害性の強化を図るとともに、③超高精細度映像（4K・8K）の視聴環境の構築に資することであるため、①～③に繋がらないONU、4K放送視聴機能等を有しないSTBの整備事業は、補助事業の対象とは認められず、伝送路設備の光化（①～③を充足）とセットで行う場合に補助対象となり得るものである。

なお、予算の状況によっては引込工事のうち通信分について、補助対象外になることもあり得る。

【更問】 「ONU」など加入者系端末を契約解除等により移設、一時使用中断、故障による取替え等した場合、財産処分手続は必要となるか。

(答)

当該加入者系端末を同一補助事業者のサービスエリアの別加入者宅に再設置、同種類の機器に取替えるなどにより、補助事業の効果が同様に維持されていれば、不要である。なお、故障した機器であっても処分制限期間を経過していないものを廃棄しようとする場合は、取得価格の多寡にかかわらず、事前に総務省へ相談されたい。

【第三セクター法人への出資】

問8 複数の自治体にまたがったエリアにかかる整備をしたいが、現在一部自治体の出資しか受けていない。交付申請時までに、整備する地域に属する全ての市町村の出資を受けることが必要か。

(答)

第三セクターの事業者について、地域防災計画での記載があることをもって、整備対象地域の自治体における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保することにつながり、公的な関係が認めされることになるので、当該自治体からの出資は必須ではない。

【整備地域における４Ｋ放送の要件】

問9 本補助事業においては、４Ｋ放送の具体的な計画があることが補助要件になるのか。

(答)

本補助事業の補助目的は、①災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、②耐災害性の強化を図るとともに、③超高精細度映像（4K・8K）の視聴環境の構築に資することであるが、③（超高精細度映像の視聴環境の構築）については、超高精細度放送（4K放送等）の計画があることは要件とするが、必ずしもその実施時期・対象エリア等具体的な計画があることを要件とするものではない。

ただし、提案の公募において応募額が予算額を上回り、比較審査となる場合は、超高精細度映像の視聴環境の構築に直結する4K放送等の計画の有無や具体性を考慮することになる。加えて、超高精細度映像（4K・8K）の放送について、自主放送を行うのか、衛星4K・8K放送の再放送を行うか、あるいは双方ともを行うのかといった要素も考慮することになる。

【地域防災計画の改正】

問10 交付申請時に地域防災計画にケーブルテレビの位置付けに関する記述はない場合は補助対象となるのか。

(答)

原則として交付申請時に地域防災計画にケーブルテレビの位置付けに関する記載があることが必要。

どうしても交付申請時までに間に合わない場合は、地域防災計画の改正が確実であることを証明する書類（例：市町村の計画書、覚書等）を添付するとともに、実績報告時に改正後の地域防災計画を提出すること。

なお、地域防災計画におけるケーブルテレビの位置付けに関する記載については、次のいずれかを想定している。①ケーブルテレビ事業者名の記載がある（地域防災計画の中で、指定地方公共機関又は公共的団体その他防災上重要な施設の管理者として事業者名が明記されている）、②手段としてケーブルテレビが記載されている（地域防災計画の中で、警報の伝達及び警告、避難指示等における手段として、ケーブルテレビが明記されている）である。ただし、①②に該当せず、ケーブルテレビに関する何らかの記載が地域防災計画にある場合でも排除はしないが、比較審査では劣後すると考えられる。

【FTTH化に伴う既設光ファイバーの扱い】

問11 FTTH化に伴い光ノードよりも上流の幹線も含めて光ファイバーの敷設が必要となる場合、補助対象となるのか。

(答)

光ノードよりも下流のFTTH化を行うために、上流の幹線も含めて光ファイバーの敷設が必要となる場合は補助対象となり得る。ただし、上流において既設の光ファイバーも活用し、芯線の不足分の光ファイバーを増設する形で対応可能な場合はそれが望ましい。いずれの場合も、FTTH化に必要な最低限の芯数とするよう留意すること。

【補助対象となるエリア】

問12 今までケーブルテレビネットワークを整備していないエリアで新たに整備することは補助対象となるのか。

(答)

本補助事業は、市町村又は第三セクター法人が所有するケーブルテレビネットワークについて、HFCの同軸ケーブル部分や全線同軸を光ファイバーに置き換えることを促進するためのものであるので、現在ネットワークが整備されていないエリアで新たに整備をすることは補助対象にならない（すなわち既存の加入者の光化に限定される）。

離島への海底光ファイバーケーブルは補助対象にはならないので留意すること。

【類似した事業との併用】

問 1 3 地域ケーブルテレビネットワーク整備支援事業や高度無線環境整備推進事業との併用は可能か。

(答)

一の申請者が、本事業及び地域ケーブルテレビネットワーク整備事業、高度無線環境整備推進事業の三事業を併用することは可能だが、それぞれ別事業として申請する必要がある。案分については、局舎施設等の合築の場合は専有面積による案分など比例案分を原則、伝送路を共用する場合は使用芯線数による比例案分を原則とする。

【財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域】

問 1 4 「財政力指数が0.5以下の市町村その他特に必要と認める地域」について、「その他特に必要と認める地域」はどのような観点で決められるのか。

(答)

基本的な考え方として、

- ①市町村全体では財政力指数は0.5よりも大きいが、合併前の市町村単位では0.5以下の場合
- ②財政力指数は0.5を超えており、地域における災害時等の確実かつ安定的な情報伝達を確保し、耐災害性の強化を図るとともに、超高精細度映像の視聴環境の構築に資するという本事業の趣旨に照らし、この事業を行う必要があると認められる場合、等を想定している。
- ③の場合については、例えば、災害時等の確実かつ安定的な情報伝達の観点については、特に災害対策を講じることとされている地域等を想定している。「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域指定市町村」（1都13県139市町村）や「首都直下地震緊急対策区域市区町村」（1都9県309市区町村）が例である。

【伐採】

問 1 5 ケーブルの敷設のため伐採（木を切り倒すこと）をする場合補助対象に認められるか。

(答)

伝送路敷設に際し、伐採を要する場合、必要最低限の範囲で補助対象と認められる。申請に際しては、伐採予定の樹木を撮影した写真を提出し、実績報告書提出時には、伐採直前・直後の写真を提出し、伐採を証する書類とすること。

【財産処分】

問 1 6 取得価格が50万円未満の財産は自由に処分してよいか。

(答)

取得価格が50万円未満の財産であっても、補助金の交付の目的を達成するために特に必要ないと認められるもの以外で処分制限期間を経過していないものについては、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは総務省に対して財産処分手続が必要となる。補助金の交付の目的達成のために必要な財産は事業ごとに異なるので、財産処分を検討する場合は必ず事前に総務省へ相談すること。

【これまでの補助事業用Q & Aからの抜粋】

問1 事業費の上限額はあるか。

(答)

上限額は設定していない。

具体的な事業の計画内容が固まっているか、費用対効果の高いものか、目的を達成するために必要最低限の設備となっているか等の視点から総合的に審査を行い、予算の範囲内において交付決定を行うこととなる。

問2 当該事業の実績報告前に設備設置が完了した部分から順次サービスを開始することは可能か。

(答)

可能である。

問3 民間施設の一部のフロアを借り上げて設備を整備することは可能か。

(答)

当該施設の一部を設置スペースとして借用し、事業目的に沿った形で使用されることが明確に定められていること、補助事業で取得した財産等が取得財産等に関する処分制限期間程度以上に維持されることが長期の賃貸契約、協定書、覚書等により確保されているのであれば可能である。ただし、補助対象となるのは当該フロアに設置する設備費であり、施設の借用に係る費用は補助対象外となる。

問4 「撤去費」はどういうものが補助対象となるのか。

(答)

1. 撤去費については、既存設備を撤去しなければ、補助事業が完結しないと認められる場合、補助金の対象とする。跡地利用計画がなく更地にする場合等、新施設の建設事業と一体として実施するものでない解体工事については補助金の対象とならない。なお、災害により生じた瓦礫の撤去も補助金の対象とはならない。

(例)

- 1) ケーブル関係：新たに敷設するケーブルと既設ケーブルが同一路由である場合における既設ケーブルの撤去費用
 - ・撤去する既設ケーブルについては、登録、届出の別や共聴施設等を問わない。
- 2) センター施設等の改修関係：補助対象事業で改修する部屋等における既存の壁・床等の撤去費用
- 3) 1)、2) により発生する廃材・産業廃棄物等の処分費

2. 以下の費用については、施設・設備の改修費用に該当するため、撤去費用ではなく、通常の工事費とする。

(例)

- 1) 広帯域化等に伴うアンプの交換費用等
- 2) 既設ラッピング、ハンガー等を一度取り外し、新たにケーブルを追加して、再度、一束化を行う場合の工事費用等
- 3) アスファルトの掘削・埋め戻し費用等
- 4) 電柱改修費用等

【更問】 撤去する施設の所有者と補助金事業の事業主体が異なる場合であっても、当該施設の撤去費は認められるのか。

(答)

原則認められない。例えば、電柱共架の場合、契約解除時のケーブル等の撤去は敷設者の責任においてなされることが一般的であり、撤去費については敷設者が負担すべきものである。敷設者が負担すべき撤去費を補助金で負担することは、本来負担しなくとも良い費用を負担していることになり、

補助金の対象事業として認めることには疑義が残る。また、自営柱に添架されている場合についても、施設の所有者の負担において撤去すべきものであると考えられるので同様である。

したがって、撤去費が認められるのは、自前の施設・設備を撤去する場合である。

問5 単独事業や他国庫補助事業等との共用部分の費用案分の考え方はどうなっているのか。


(答)

事業主体が実施しようとしている事業の遂行に必要最小限であると認められるものは、施設・設備全体を補助金の補助対象とすることができますが、目的を異にする事業²と共用する施設・設備については、比例案分（例：面積案分等）の合理的な方法で案分すること。

※ 他事業との共有部分が多く、案分計算が複雑になる場合は、経理上の区分の明確化の観点から、共有部分全体を補助金の補助対象から外すことが望ましい。

【事例】センター・局舎施設を図書館など別目的の施設と一緒に施工する場合で、面積案分を採用した場合。

(例：○○市多目的施設)




→ 補助事業の専有面積（A）と他施設（ここでは図書館）の専有面積（B）により、建物工事の出来高を案分する。共有部分（C）については、（A）と（B）の面積の比率で案分する。

問6 光ファイバー等敷設に係る他事業との費用の案分の方法はどうするのか。

(答)

資材費（光ケーブル）、雑材料、労務費、諸経費等について、芯数比により案分することとする。例えば、100芯のケーブルを敷設するとして、補助事業で敷設するものが60芯、単独事業で敷設するものが40芯であった場合、資材費（光ケーブル）の芯数比でそれぞれの費用を案分することとする。なお、数量や部材単価が個々に示せない工事費（諸経費等）や雑材料費については、補助事業使用芯数と他事業の使用芯数の距離換算した合計値の比率（芯線全体の案分比率）により補助対象経費を算出する。




【光ファイバーの部材費の案分方法】

² 例えばラックであれば、役所内部の電算用のPCを配置したり、センター施設であれば、図書館を併設したり、社員食堂を整備したりするなど、整備の目的が本事業と相違する場合。

光ファイバーの部材費については、区間毎に補助事業使用芯数と他事業の使用芯数の比率から案分距離に換算し、光ファイバーの単価（/m）を乗じて補助対象経費を算出する。

$$\text{補助対象経費} = \frac{\text{補助事業使用芯数}}{\text{補助事業使用芯数} + \text{他事業の使用芯数}} \times \text{距離} \times \text{光ファイバー単価}$$



$$\bullet \text{A 区間補助対象経費} = \frac{40 \text{ 芯}}{40 \text{ 芯} + 32 \text{ 芯}} \times 100\text{m} \times 800 \text{ 円} = 44,444 \text{ 円}$$


$$\bullet \text{B 区間補助対象経費} = \frac{8 \text{ 芯}}{8 \text{ 芯} + 4 \text{ 芯}} \times 300\text{m} \times 400 \text{ 円} = 80,000 \text{ 円}$$

※規格統一等により結果的余剰芯が発生した場合も、当該余剰芯は共用部分とし、上記案分比率により算出する。ただし、共用部分と見なしうるのは、補助事業使用芯数に照らして、必然的に発生し、かつ、過剰でない余剰芯数に限る。

【光ファイバー以外の部材費の案分方法】

光ファイバー以外の部材費（例えばクロージャー）については、補助事業の使用芯数と他事業の使用芯数により部材単価を案分し、補助対象経費を算出する。

$$\text{補助対象経費} = \frac{\text{補助事業使用芯数}}{\text{補助事業使用芯数} + \text{他事業の使用芯数}} \times \text{部材単価 } (/m)$$



$$\bullet \text{クロージャー補助対象経費} = \frac{48 \text{ 芯}}{48 \text{ 芯} + 36 \text{ 芯}} \times 20,000 \text{ 円} = 11,428 \text{ 円}$$

※規格統一等により結果的余剰芯が発生した場合も、当該余剰芯は共用部分とし、上記案分比率により算出する。ただし、共用部分と見なしうるのは、補助事業使用芯数に照らして、必然的に発生し、かつ、過剰でない余剰芯数に限る。

【工事費（共通経費も含む）の案分方法】

光ファイバーの敷設工事など、区間毎に補助事業使用芯数と他事業の使用芯数の比率が異なり、それぞれの区間の工事費を明確に示せない場合は、光ファイバーの敷設工事等の全体経費を、①-(ア)で示した補助事業使用芯数と他事業の使用芯数の距離換算した合計値の比率（芯線全体の案分比率）で案分し、補助対象経費を算出する。

$$\text{案分比率} = \frac{\text{補助事業使用芯数の距離換算値}}{\text{補助事業使用芯数の距離換算値} + \text{他事業の使用芯数の距離換算値}}$$

補助対象経費=光ファイバーの敷設工事費等×案分比率



光ファイバー敷設工事費合計：1,000,000 円

$$\bullet \text{補助事業距離換算値} = \frac{40 \text{ 芯}}{40 \text{ 芯} + 32 \text{ 芯}} \times 100\text{m} + \frac{8 \text{ 芯}}{8 \text{ 芯} + 4 \text{ 芯}} \times 300\text{m} = 255.6\text{m}$$

$$\bullet \text{他の事業距離換算値} = \frac{32 \text{ 芯}}{40 \text{ 芯} + 32 \text{ 芯}} \times 100\text{m} + \frac{4 \text{ 芯}}{8 \text{ 芯} + 4 \text{ 芯}} \times 300\text{m} = 144.4\text{m}$$

$$\bullet \text{案分比率} = \frac{255.6\text{m}}{255.6\text{m} + 144.4\text{m}} = 0.639$$

$$\bullet \text{補助対象経費} = 1,000,000 \text{ 円} \times 0.639 = 639,000 \text{ 円}$$

問7 補助事業と併せて把握すべき「一体施工工事（補助対象外部分）」の範囲は何か。

(答)

一体施工工事の定義は「補助対象工事と関連性のある工事をいい、原則として、補助事業の施工業者と同一の業者が同一時期に同一場所で施工する工事」である。

(更問) 出精値引きの取扱いについて

(答)

値引きについて一体施工工事のみ優遇した場合、補助事業の負担が過度に多くなるため、値引きについても案分すること。実績報告の際には、請求総括表又は内訳書に出精値引きを項立て計上すること。

①支出項目毎（契約単位）で値引きされている場合は、その項目に占める補助事業補助対象経費と他事業の対象経費の比率で案分する。

②事業全体の経費から値引きされている場合は、全体事業費に占める補助事業補助対象経費と他事業の対象経費の比率で案分する。

問8 設備の設置のために床上げ工事を行うが、補助対象となるか。

(答)

設備の設置に必要な部分のみの工事を補助対象とする。

問 9 緊急性があつたため、一部設備を単独経費で設置してしまったが、その経費は認められるか。

(答)

交付決定前に着手した工事等に要する経費は補助対象として認められない。

問 10 迅速なシステム導入を図るため、当該地域に精通している事業者と随意契約を結んでよいか。

(答)

自治体、第三セクター法人とも、原則として競争入札とする。例外的に随意契約を行う場合は、地方自治法等の定めに基づき適正な契約手続きを行うこと。

問 11 納品時期が遅れ、8芯ケーブルが入手できない。早期に入手できる12芯ケーブルを8芯区間にも用いることとしたい。全額補助対象としてよいか。

(答)

納期を理由に上位スペックの機器等を採用することは認められない。ただし、上位スペックの機器等であっても元々採用を予定していた機器等の価格の範囲内で納入されるのであれば、補助対象と認めることもある。

問 12 補助事業が交付申請時の予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合、どのような手続きが必要か。

(答)

- ① 事前に事故報告が必要であり、早めに報告・相談を行うこと。
- ② 繰越は、事業主体の責に帰さない不可抗力の理由等がなければ原則不可。
- ③ 繰越を行うことになる場合でも、年度終了時に年度終了実績報告書の提出が必要。
- ④ 事故報告に記載した工事完了予定日に間に合わない場合は、再度事故報告が必要。

問 13 交付申請時、実績報告時の経費処理における留意点はあるか。

(答)

以下の点に留意願う。

(1) 小数点以下の端数処理方法

金額、単価、時間などの経費を算出する場合における小数点以下の端数処理は、国の基準（国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和25年法律第61号））に準じ、原則、切り捨てとする（次の（3）③の経常利益率を除く）。

ただし、補助事業者で定める各種規程等において端数処理方法を規定しており、総務省担当職員との事前協議において適正性が認められた場合、その規程の適用を認めることができる。

(2) 外貨建て取引経費の円換算

- ・海外からの調達等、外貨建て取引経費の円換算は、補助事業者の規程等によるレートを使用すること（その際、レート換算の証拠書類を添付）。
- ・為替差益損については、経費の対象外とする。

(3) 自社、100%子会社等又は協議会等の構成員から調達を行う場合の利益排除

補助事業者が、下記の者から調達を行う場合は、最低価格落札方式（※）による一般競争入札により選定を行った場合で、かつ、下記の者以外のものからも応札があった場合を除き、利益排除しなければならない。

※最低価格落札方式（自動落札方式）：定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする方式（競争契約の原則的選定方式）。

- ・補助事業者自身
- ・補助事業者の100%出資の子会社、孫会社等、又は親会社
- ・協議会等の構成員及びその100%出資の子会社、孫会社等、又は親会社

なお、利益排除を行う方法については①を原則とし、①が採用できない場合は②、②が採用できない場合は③を適用すること。


<利益排除の方法>

- ① 製造原価を証明する方法
- ② 子会社等との間で利益率または手数料等が取り決められている値を用いる方法
- ③ 直近年度の決算報告（損益計算書）における経常利益率をもって利益相当額の排除を行う方法。ただし、決算上赤字等（決算書上の利益が赤字若しくは0の場合）の場合は、利益相当分の排除の必要はない。また、経常利益率については、小数点第2位以下を切り上げた数値（X.X%）とする。

※③の場合は、実績報告時点の直近の確定決算における値を使用する。

<100%出資の考え方>

親会社Aが子会社Bに100%出資していない場合でも、親会社Aが別に出資する子会社Cを通じて、実質上100%出資している場合には、利益排除の対象とする。



・事業期間中の変更について

事業期間中に出資比率が変動して、新たに100%子会社等となった場合、もしくは100%子会社等ではなくなった場合、出資比率変更日以降から、計上方法を変更すること。

・発注経費の妥当性を証する書類

利益相当分を排除した額を計上するとともに、発注経費の妥当性を証する書類を提出すること。

VIII 参照条文

○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）（抄）

（補助金等の交付の条件）

第七条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

- 一 補助事業等に要する経費の配分の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
- 二 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項
- 三 補助事業等の内容の変更（各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。）をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
- 四 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。
- 五 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。

2～4 （略）

（事情変更による決定の取消等）

第十条 各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

- 2 各省各庁の長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合その他政令で定める特に必要な場合に限る。
- 3 各省各庁の長は、第一項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては、政令で定めるところにより、補助金等を交付するものとする。
- 4 第八条の規定は、第一項の処分をした場合について準用する。

（決定の取消）

第十七条 各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

- 2 各省各庁の長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
- 3 前二項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
- 4 第八条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消をした場合について準用する。

令和2年度当初予算「ケーブルテレビ事業者の光ケーブル化に関する緊急対策事業」実施マニュアル

令和2年3月発行

(問い合わせ先)

総務省情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室

高度化推進係

電話/FAX 03-5253-5808/03-5253-5811