別紙１

令和８年度携帯電話及び全国BWAに係る電波の利用状況調査の結果について（概要版）

令和８年10月

総　　務　　省

移 動 通 信 課

電波の利用状況調査・有効利用評価の概要

電波の利用状況調査は、電波法に基づき、**総務大臣が調査区分ごとに調査を行い、その結果を電波監理審議会に報告するとともに、結果の概要を公表**するもの(根拠規定：電波法第26条の２)。
電波監理審議会は、当該結果に基づき、**電波の有効利用の程度の評価を行う**(根拠規定：電波法第26条の３)。
この**評価結果を踏まえ、総務大臣は周波数割当計画の作成・改正**、**電波の有効利用に資する政策への反映**を実施。

電波の利用状況の調査［電波法第26条の2第1項］

電気通信業務用基地局
（携帯電話・全国BWA）
携帯移動地球局等
（衛星ダイレクト通信システム）
【毎年】
［法第26条の2第1項第1号］

電気通信業務用基地局以外の無線局
［法第26条の2第1項第2号］

公共業務用無線局
（毎年）
［省令第3条第1項第2号］

各種電波利用システム
①714MHz以下(令和8年度)
②714MHz超　(令和7年度)
［省令第3条第1項第3号］

臨時の利用状況調査
（必要に応じ）
［省令第7条］

〈調査事項〉
①無線局数、免許人数、目的・用途、無線設備の使用技術、現に使用している周波数の幅
②無線通信の通信量、電波の能率的な利用確保のための技術の導入状況、無線局の使用実態、代替可能性、電波を有効利用するための計画、使用周波数の移行計画、接続・卸役務提供の状況

〈調査事項〉
①無線局数、免許人数、目的・用途、無線設備の使用技術
②無線通信の通信量、電波の能率的な利用確保のための技術の導入状況、無線局の使用実態、代替可能性、電波を有効利用するための計画、使用周波数の移行計画
③発射状況調査(補完調査)

・・・総務大臣
・・・電波監理審議会

調査結果の報告・概要の公表
［法第26条の2第2項］

有効利用評価方針の公表
［法第26条の3第2項］

評価(案)の検討
事業者ヒアリング［法第26条の3第5項］

評価(案)に対する意見募集
意見募集内容の検討

評価結果の公表
［法第26条の3第4項］

周波数割当計画の作成・改正、電波の有効利用に資する政策への反映

有効利用評価方針の概要

電波監理審議会では、有効利用評価を適切に実施するため、令和４年９月に「有効利用評価方針」を策定＊。

＊　令和５年７月改定、令和６年５月改定、令和７年５月改定、令和８年５月改定

(1)電気通信業務用基地局に係る評価

評価事項	人口カバー率、技術導入状況等	その他(インフラシェアリングの取組等)
評価方法	周波数帯ごとの実績評価及び進捗評価の定量的な評価	複数の周波数帯を横断した総合的に勘案した定性的な評価

周波数帯		認定が満了した周波数帯等	認定の有効期間中の周波数帯
実績評価	評価事項	ⅰ 基地局の数　ⅳ 通信量 ⅱ 人口カバー率　ⅴ 技術導入状況 ⅲ 面積カバー率　ⅵ 総合的な評価　等	ⅰ カバレッジ（基地局の数、人口カバー率） ⅱ 技術導入状況 ⅲ 総合的な評価　等
	評価方法	基準値比、計画比、平均比　等	開設計画比　等
進捗評価	評価事項	ⅰ カバレッジ （基地局の数、人口カバー率、面積カバー率） ⅱ 通信量 ⅲ 技術導入状況　等	ⅰ カバレッジ（基地局の数、人口カバー率、面積カバー率） ⅱ 技術導入状況 等
	評価方法	前年度比	前年度比

(2)電気通信業務用基地局以外の無線局に係る評価

評価する無線局	公共業務用無線局	各種無線システム
評価方法	需要が顕在化している周波数約1,200MHz幅を踏まえた、電波の利用の停止、周波数移行・共用の対応の状況やデジタル化に向けた対応の状況等を定性的に評価	無線局の数の増減、通信頻度、周波数の移行やデジタル化の状況等を定性的に評価

※重点調査対象システムは実測による発射状況等を踏まえて評価

(3)その他

- 免許人等に対し、評価に必要なヒアリング等を行う。
- 評価に関する事項に関し、必要に応じて勧告を行う。
- 各周波数帯の利用実態に係る評価に必要な調査・評価結果等を踏まえ、電波の特性に応じた電波利用の需要や利用実態の変化、技術進展等に合わせて、適時適切に評価方法及び基準の見直しを行う。

移動通信システム用周波数の割当状況

- 電気通信業務用として、携帯電話事業者・全国BWA事業者 ７社※に周波数を割り当て。

【移動通信システム用周波数の割当状況（令和８年３月時点）】

	700MHz帯 FDD	800MHz帯 FDD	900MHz帯 FDD	1.5GHz帯 FDD	1.7GHz帯 FDD	2GHz帯 FDD	2.3GHz帯 TDD	2.5GHz帯 TDD	3.4GHz帯 TDD	3.5GHz帯 TDD	3.7GHz帯 4.0GHz帯 TDD	4.5GHz帯 4.9GHz帯 TDD	28GHz帯 TDD	合計
docomo	20MHz	30MHz		30MHz	40MHz 東名阪のみ	40MHz			40MHz	40MHz	100MHz	100MHz	400MHz	840MHz
au	20MHz	30MHz		20MHz	40MHz	40MHz	40MHz			40MHz	200MHz		400MHz	830MHz
UQ Communications								50MHz						50MHz
SoftBank	20MHz		30MHz	20MHz	30MHz	40MHz			40MHz	40MHz	100MHz	100MHz	400MHz	820MHz
Wireless City Planning								30MHz						30MHz
Rakuten Mobile	6MHz				80MHz (40MHzは東名阪以外)						100MHz		400MHz	586MHz
合計	66MHz	60MHz	30MHz	70MHz	190MHz	120MHz	40MHz	80MHz	80MHz	120MHz	500MHz	200MHz	1600MHz	3,156MHz

認定期間が満了した周波数又は開設計画の認定に係らない周波数　**認定期間中の周波数**

※ 携帯電話事業者は、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社。
全国BWA事業者は、UQコミュニケーションズ株式会社、Wireless City Planning株式会社。

基地局数及び陸上移動局数の調査結果

● 周波数帯ごとの基地局数※の調査結果は、下表のとおり（令和８年３月末時点）。 青：4Gに使用 緑：４G・５Gに使用 桃：５Gに使用

		基地局数																陸上移動局数
		700MHz帯 FDD	800MHz帯 FDD	900MHz帯 FDD	1.5GHz帯 FDD	1.7GHz帯 FDD	2GHz帯 FDD	2.3GHz帯 TDD	2.5GHz帯 TDD	3.4GHz帯 TDD	3.5GHz帯 TDD	3.7GHz帯 TDD	4.0GHz帯 TDD	4.5GHz帯 TDD	4.9GHz帯 TDD	28GHz帯 TDD	合計	
docomo		23,641 (+478)	75,698 (+719)	—	33,335 (+912)	22,298 (+381)	76,181 (+668)	—	—	12,149 (+365)	30,966 (+187)	18,569 (+2,051)	—	18,552 (+1,527)	—	6,991 (+47)	318,380 (+7,335)	93,986,470
	5G	9,866 (+1,571)	—	—	—	—	426 (+116)	—	—	2,577 (+477)	1,998 (+658)	18,569 (+2,051)	—	18,552 (+1,527)	—	6,991 (+47)	58,979 (+6,447)	
	4G	13,775 (-1,093)	75,698 (+719)	—	33,335 (+912)	22,298 (+381) 東名阪のみ	76,181 (+668)	—	—	9,572 (-112)	28,968 (-656)	—	—	—	—	—	259,827 (+819)	
	3G	—	73,524 (-107)	—	—	—	52,818 (-382)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,342 (-489)	
au		40,341 (+1,239)	85,315 (-12)	—	11,287 (-120)	31,438 (+6,098)	47,304 (-245)	3,098 (+2,774)	—	—	28,799 (+640)	35,893 (+2,030)	8,023 (+290)	—	—	15,679 (+379)	307,177 (+13,073)	74,609,250
	5G	20,314 (+2,844)	—	—	—	18,213 (+2,981)	—	3,098 (+2,774)	—	—	20,991 (+876)	35,893 (+2,030)	8,023 (+290)	—	—	15,679 (+379)	122,211 (+12,174)	
	4G	20,027 (-1,605)	85,315 (-12)	—	11,287 (-120)	31,393 (+7,362)	47,304 (-245)	—	—	—	7,808 (-236)	—	—	—	—	—	203,134 (+5,144)	
UQ Communications		—	—	—	—	—	—	—	44,642 (+178)	—	—	—	—	—	—	—	44,642 (+178)	40,397,734
	5G (BWA)	—	—	—	—	—	—	—	8,831 (+3,692)	—	—	—	—	—	—	—	8,831 (+3,692)	
	高度化 BWA	—	—	—	—	—	—	—	44,292 (-99)	—	—	—	—	—	—	—	44,292 (-99)	
SoftBank		26,054 (+995)	—	64,758 (+764)	11,133 (+7)	27,894 (+1,750)	51,692 (+2,416)	—	—	33,385 (+715)	44,482 (+6,594)	13,958 (+1,417)	—	—	0 (±0)	7,353 (+106)	280,709 (+14,764)	59,992,880
	5G	22,218 (+1,466)	—	—	—	24,026 (+2,054)	310 (+300)	—	—	33,385 (+716)	19,305 (+10,055)	13,958 (+1,417)	—	—	0 (±0)	7,353 (+106)	120,555 (+16,114)	
	4G	3,836 (-471)	—	64,758 (+764)	11,133 (+7)	27,894 (+1,750)	51,692 (+2,416)	—	—	0 (-1)	25,177 (-3,461)	—	—	—	—	—	184,490 (+1,004)	
WIRELESS CITY PLANNING		—	—	—	—	—	—	—	66,732 (+144)	—	—	—	—	—	—	—	66,732 (+144)	53,442,293
	5G (BWA)	—	—	—	—	—	—	—	9 (+3)	—	—	—	—	—	—	—	9 (+3)	
	高度化 BWA	—	—	—	—	—	—	—	66,723 (+141)	—	—	—	—	—	—	—	66,723 (+141)	
Rakuten Mobile		429 (+402)	—	—	—	72,282 (+5,150)	—	—	—	—	—	20,654 (+1,033)	—	—	—	15,476 (-11)	108,841 (+6,574)	10,698,246
	5G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,654 (+1,033)	—	—	—	15,476 (-11)	36,130 (+1,022)	
	4G	429 (+402)	—	—	—	72,282 (+5,150)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72,711 (+5,552)	
合計		90,465 (+3,114)	161,013 (+707)	64,758 (+764)	55,755 (+799)	153,912 (+13,379)	175,177 (+2,839)	3,098 (+2,774)	111,374 (+322)	45,534 (+1,080)	104,247 (+7,421)	89,074 (+6,531)	8,023 (+290)	18,552 (+1,527)	0 (±0)	45,499 (+521)	1,126,481 (+42,068)	333,126,873
	5G	52,398 (+5,881)	—	—	—	42,239 (+5,035)	736 (+416)	3,098 (+2,774)	—	35,962 (+1,193)	42,294 (+11,589)	89,074 (+6,531)	8,023 (+290)	18,552 (+1,527)	0 (±0)	45,499 (+521)	337,875 (+35,757)	
	4G	38,067 (-2,767)	161,013 (+707)	64,758 (+764)	55,755 (+799)	153,867 (+14,643)	175,177 (+2,839)	—	—	9,572 (-113)	61,953 (-4,353)	—	—	—	—	—	720,162 (+12,519)	
	5G (BWA)	—	—	—	—	—	—	—	8,840 (+3,695)	—	—	—	—	—	—	—	8,840 (+3,695)	
	高度化 BWA	—	—	—	—	—	—	—	111,015 (+42)	—	—	—	—	—	—	—	111,015 (+42)	
	3G	—	73,524 (-107)	—	—	—	52,818 (-382)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126,342 (-489)	

※ 陸上移動中継局を含み、屋内小型基地局及びフェムトセル基地局を除く。かっこ書きは昨年度実績値との比較。 ※ 基地局数の計上方法を明確化。

携帯電話事業者及び全国BWA事業者の基地局数(３Gを除く。)の調査結果

● 携帯電話事業者及び全国BWA事業者の基地局数※（３Gを除く。）の推移は下図のとおり。

(○)：前年度実績値との比較
[△]：(4G+5G)局数に対する比率



※ 陸上移動中継局を含み、屋内小型基地局及びフェムトセル基地局を除く。

携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの基地局数（3Gを除く。）の調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの基地局数※（３Ｇを除く。）の推移は下図のとおり。



※ 陸上移動中継局を含み、屋内小型基地局及びフェムトセル基地局を除く。

5G基地局数の調査結果

● 携帯電話事業者及び全国BWA事業者の５Ｇ基地局数の推移は下図のとおり。



携帯電話事業者ごとの5G基地局数の調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの５Ｇ基地局数の推移は下図のとおり。



人口カバー率の調査結果

- 人口カバー率の調査結果は、下表のとおり。

【人口カバー率※の調査結果（令和８年３月末時点）】

（○）：昨年度実績値との比較

		700MHz帯	800MHz帯	900MHz帯	1.5GHz帯	1.7GHz帯（1805～1845）	1.7GHz帯（1845～1880）	2GHz帯	2.3GHz帯	2.5GHz帯	3.4GHz帯	3.5GHz帯	3.7GHz帯	4.0GHz帯	4.5GHz帯	4.9GHz帯	28GHz帯	全体
		FDD	FDD	FDD	FDD	FDD	FDD	FDD	TDD	TDD	TDD	TDD	TDD	TDD	TDD	TDD	TDD	
docomo		89.21%（+0.11%）	99.75%（+0.01%）	—	92.42%（+0.48%）	—	95.80%（+0.18%）	98.42%（+0.05%）	—	—	67.28%（+0.32%）	79.38%（+0.54%）	33.43%（+5.67%）	—	51.90%（+3.44%）	—	0.00%（±0%）	99.91%（±0%）
	5G	71.65%	—	—	—	—	—	2.03%	—	—	13.55%	10.22%	33.43%	—	51.90%	—	0.00%	91.53%（+2.09%）
	4G	56.67%	99.75%	—	92.42%	—	95.80%	98.41%	—	—	56.86%	77.92%	—	—	—	—	—	99.91%（±0%）
	3G	—	99.77%	—	—	—	—	86.86%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99.92%（+0.02%）
au		98.78%（+0.01%）	99.95%（±0%）	—	77.71%（±0%）	95.81%（+6.97%）	—	95.67%（+0.01%）	3.27%（+2.47%）	—	—	84.03%（+1.59%）	56.08%（+1.35%）	3.48%（+0.71%）	—	—	0.69%（±0%）	99.95%（±0%）
	5G	95.10%	—	—	—	74.44%	—	—	3.27%	—	—	80.22%	56.08%	3.48%	—	—	0.69%	95.96%（+1.34%）
	4G	84.05%	99.95%	—	77.71%	95.81%	—	95.67%	—	—	—	54.95%	—	—	—	—	—	99.95%（±0%）
UQ Communications		—	—	—	—	—	—	—	—	97.85%（+0.01%）	—	—	—	—	—	—	—	97.85%（+0.01%）
	5G（BWA）	—	—	—	—	—	—	—	—	22.92%	—	—	—	—	—	—	—	22.92%（+11.39%）
	高度化BWA	—	—	—	—	—	—	—	—	97.85%	—	—	—	—	—	—	—	97.85%（+0.01%）
SoftBank		96.99%（+0.27%）	—	99.94%（±0%）	95.40%（-0.02%）	—	94.66%（+0.49%）	97.32%（+0.28%）	—	—	83.64%（+0.57%）	81.53%（+3.14%）	53.45%（+3.86%）	—	—	0.00%（±0%）	0.03%（±0%）	99.96%（±0%）
	5G	96.56%	—	—	—	—	93.98%	6.43%	—	—	83.64%	73.91%	53.45%	—	—	0.00%	0.03%	97.36%（+0.23%）
	4G	50.65%	—	99.94%	95.40%	—	94.66%	97.32%	—	—	—	59.51%	—	—	—	—	—	99.96%（±0%）
Wireless City Planning		—	—	—	—	—	—	—	—	86.94%（+0.01%）	—	—	—	—	—	—	—	86.94%（+0.01%）
	5G（BWA）	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00%	—	—	—	—	—	—	—	0.00%（±0%）
	高度化BWA	—	—	—	—	—	—	—	—	86.94%	—	—	—	—	—	—	—	86.94%（+0.01%）
Rakuten Mobile		26.76%（+22.43%）	—	—	—	98.94%（+0.17%）	80.48%（+14.12%）	—	—	—	—	—	65.42%（+4.34%）	—	—	—	0.00%（±0%）	98.95%（+0.04%）
	5G	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.42%	—	—	—	0.00%	65.43%（+4.35%）
	4G	26.76%	—	—	—	98.94%	80.48%	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.95%（+0.04%）

※ 人口カバー率とは、特定の区域におけるメッシュ（調査対象の電波利用システムの基地局等（屋内等に設置するものを除く。）とその通信の相手方である陸上移動局との間において、調査対象の電波利用システムの周波数を用いた通信が可能となる区域の面積が当該メッシュの面積の二分の一を超えるものに限る。）内の人口の合計を、当該特定の区域におけるメッシュ内の人口の合計で除した値をいう。

SA方式の5G基地局数及び人口カバー率の調査結果

- SA（Stand Alone）方式の通信が可能な５Ｇ基地局数は、昨年度と比較して大きく増加(+11.6万局)。
- ５Ｇ（NSA方式＋SA方式）の基地局数（34.7万局）のうち、SA方式の通信が可能な基地局は、27.1万局。

【SA（Stand Alone）方式の５Ｇ基地局数※１及び人口カバー率※２（令和８年３月時点）】

(○)：昨年度実績値との比較
[△]：５G基地局数（NSA方式＋SA方式）

	基地局																	SA人口カバー率※２
	700MHz帯 FDD	800MHz帯 FDD	900MHz帯 FDD	1.5GHz帯 FDD	1.7GHz帯（1805～1845） FDD	1.7GHz帯（1845～1880） FDD	2GHz帯 FDD	2.3GHz帯 TDD	2.5GHz帯 TDD	3.4GHz帯 TDD	3.5GHz帯 TDD	3.7GHz帯 TDD	4.0GHz帯 TDD	4.5GHz帯 TDD	4.9GHz帯 TDD	28GHz帯 TDD	合計	
docomo	6,698 (+6,582) [9,866]	—	—	—	—	— 東名阪のみ	331 (+327) [426]	—	—	1 (+1) [2,577]	1 (+1) [1,998]	9,934 (+5,043) [18,569]	—	9,255 (+3,740) [18,552]	—	3,854 (+132) [6,991]	30,074 (+15,826) [58,979]	71.61% (+56.73%)
au	20,314 (+15,832) [20,314]	—	—	—	14,574 (+11,793) [18,213]	—	—	3,098 (+2,774) [3,098]	—	—	20,991 (+14,881) [20,991]	35,893 (+21,607) [35,893]	8,023 (+4,971) [8,023]	—	—	13,829 (+4,237) [15,679]	116,722 (+76,095) [122,211]	95.11% (+79.18%)
UQ Communications	—	—	—	—	—	—	—	—	8,487 (+7,518) [8,831]	—	—	—	—	—	—	—	8,487 (+7,518) [8,831]	22.92% (+21.50%)
SoftBank	22,218 (+1,466) [22,218]	—	—	—	—	24,026 (+2,054) [24,026]	310 (+300) [310]	—	—	33,385 (+716) [33,385]	19,305 (+10,055) [19,305]	13,958 (+1,417) [13,958]	—	—	0 (-) [0]	2,753 (+76) [7,353]	115,955 (+16,084) [120,555]	85.53% (+21.51%)
WIRELESS CITY PLANNING	—	—	—	—	—	—	—	—	9 (+3) [9]	—	—	—	—	—	—	—	9 (+3) [9]	0.00% (±0%)
Rakuten Mobile	—	—	—	—	—	— 東名阪以外	—	—	—	—	—	0 (±0) [20,654]	—	—	—	0 (±0) [15,476]	0 (±0) [36,130]	0.00% (±0%)
合計	49,230 (+23,880) [52,398]	—	—	—	14,574 (+11,793) [18,213]	24,026 (+2,054) [24,026]	641 (+627) [736]	3,098 (+2,774) [3,098]	8,496 (+7,521) [8,840]	33,386 (+717) [35,962]	40,297 (+24,937) [42,294]	59,785 (+28,067) [89,074]	8,023 (+4,971) [8,023]	9,255 (+3,740) [18,552]	0 (-) [0]	20,436 (+4,445) [45,499]	271,247 (+115,526) [346,715]	

※１ 陸上移動中継局を含み、屋内小型基地局及びフェムトセル基地局を除く。

※２ 各者のSAエリアの集計・計上の考え方は以下のとおり。
・ドコモ：SA方式を用いる基地局等の人口カバー率
・KDDI：SA機能が有効になっている基地局の設置状況と、電波の伝搬を考慮したシミュレーションに基づき、通信が可能なエリアを算出
・UQ： SA機能が有効になっている基地局の設置状況と、電波の伝搬を考慮したシミュレーションに基づき、通信が可能なエリアを算出
・ソフトバンク：基地局の5GSA機能対応に加え、5GSAとして利用者が安定的に利用可能な範囲を対象としてシミュレーションにより算出
・WCP：5GSAは屋内局のみで導入しているため、5GSAのカバー率は0%として計上
・楽天モバイル：－（SA方式の５Ｇ基地局なし）

SA方式の5G基地局数の調査結果

- 携帯電話事業者及び全国BWA事業者のＳＡ方式の５Ｇ基地局数の推移は下図のとおり。



携帯電話事業者ごとのSA方式の5G基地局数の調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとのＳＡ方式の５Ｇ基地局数の推移は下図のとおり。

携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとのSA方式の5G基地局数の推移



インフラシェアリングの取組に関する調査結果

● ５Ｇ基地局数(34.7万局)のうち、インフラシェアリングを行っている５Ｇ基地局数は19.0万局。

○インフラシェアリングを行っている５Ｇ基地局数（及び昨年度からの増加数）※

		ドコモ	KDDI/沖セル		ソフトバンク		楽天モバイル	UQ		WCP	合計
			自社グループに係るもの	左記以外	自社グループに係るもの	左記以外		自社グループに係るもの	左記以外		
インフラシェアリングを行っている周波数帯		700MHz 2GHz 3.4GHz 3.5GHz 3.7GHz 4.5GHz 28GHz	700MHz 1.7GHz 2.3GHz 3.5GHz 3.7GHz 4.0GHz 28GHz	700MHz 1.7GHz 2.3GHz 3.5GHz 3.7GHz 4.0GHz 28GHz	700MHz 1.7GHz 2GHz 3.4GHz 3.5GHz 3.7GHz 28GHz	700MHz 1.7GHz 2GHz 3.4GHz 3.5GHz 3.7GHz 28GHz	3.7GHz 28GHz	2.5GHz	2.5GHz	2.5GHz	
工作物に係るシェアリングを行っている基地局数（昨年度からの増加数）	屋外	7,034局 (+4,878局)	26,034局 (+3,136局)	54,827局 (+3,613局)	37,078局 (+6,429局)	52,583局 (+2,962局)	27局 (−9局)	4,665局 (+2,078局)	1局 (+1局)	0局 (±0局)	182,249局 (+23,088局)
	屋内	0局 (±0局)	4局 (±0局)	689局 (+281局)	132局 (+38局)	1,060局 (+188局)	0局 (±0局)	2局 (±0局)	0局 (±0局)	9局 (+3局)	1,896局 (+510局)
電気通信設備に係るシェアリングを行っている基地局数（昨年度からの増加数）	屋外	346局 (+6局)	27,260局 (+2,921局)	54,689局 (+3,692局)	19,985局 (+3,547局)	52,577局 (+2,959局)	13局 (−5局)	3,298局 (+1,697局)	1局 (+1局)	0局 (±0局)	158,169局 (+14,818局)
	屋内	764局 (+367局)	1,549局 (+272局)	712局 (+287局)	88局 (+22局)	1,060局 (+188局)	26局 (+18局)	155局 (+122局)	0局 (±0局)	9局 (+3局)	4,363局 (+1,279局)
工作物又は電気通信設備に係るシェアリングを行っている基地局数（昨年度からの増加数）	屋外	7,034局 (+4,878局)	28,779局 (+3,799局)	55,098局 (+3,682局)	37,078局 (+6,429局)	52,583局 (+2,962局)	37局 (−17局)	5,036局 (+2,250局)	1局 (+1局)	0局 (±0局)	185,646局 (+23,984局)
	屋内	764局 (+367局)	1,549局 (+272局)	717局 (+290局)	132局 (+38局)	1,060局 (+188局)	26局 (+18局)	156局 (+121局)	0局 (±0局)	9局 (+3局)	4,413局 (+1,297局)
	合計	7,798局 (+5,245局)	30,328局 (+4,071局)	55,815局 (+3,972局)	37,210局 (+6,467局)	53,643局 (+3,150局)	63局 (+1局)	5,192局 (+2,371局)	1局 (+1局)	9局 (+3局)	190,059局 (+25,281局)

※ 次の工作物又は電気通信設備を、他の一以上の事業者（携帯電話事業者、全国BWA事業者及びシェアリング事業者に限る。以下同じ。）と協議等に基づき共用している場合に計上

①土地、建物、鉄塔等の工作物

②空中線、基地局装置、基地局のエントランス回線等の電気通信設備

携帯電話事業者及び全国BWA事業者のトラヒック（3Gを除く。）の調査結果

● 携帯電話事業者及び全国BWA事業者の１か月間のトラヒック※（３Ｇを除く。）の推移は下図のとおり。



※ 調査期間は令和８年３月１日～31日
トラヒックはMACレイヤで取得した値

携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとのトラヒック（3Gを除く。）の調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの１か月間のトラヒック※（３Ｇを除く。）の推移は下図のとおり。



※　調査期間は令和８年３月１日～31日
トラヒックはMACレイヤで取得した値

5Gトラヒックの調査結果

● 携帯電話事業者及び全国BWA事業者の１か月間の５Ｇトラヒック※の推移は下図のとおり。



※ 調査期間は令和８年３月１日～31日
トラヒックはMACレイヤで取得した値

携帯電話事業者ごとの5Gトラヒックの調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの１か月間の５Ｇトラヒック※の推移は下図のとおり。



※　調査期間は令和８年３月１日～31日
トラヒックはMACレイヤで取得した値

携帯電話事業者ごとの１契約当たりの総トラヒックの調査結果

● 携帯電話事業者（全国BWA事業者を含む。）ごとの１か月間の１契約当たりの総トラヒック※の推移は下図のとおり。



※ 調査期間は令和８年３月１日～31日
トラヒックはコアネットワークで取得した値

3Gサービス終了に伴う周波数移行計画

- 有効利用評価方針に基づき、３Ｇサービスに用いた周波数の移行計画の進捗状況を調査。
- 移行計画実施中の２事業者は移行計画を上回る進捗。

（KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社は３Ｇサービス終了済みで移行計画実施中、株式会社NTTドコモは令和８年３月に３Ｇサービス終了）

○３Ｇサービス終了に伴う周波数移行計画及び実績値の概要

		ドコモ		KDDI	ソフトバンク	
移行計画概要	移行する周波数	875MHz～880MHz	2145MHz～2150MHz	870MHz～875MHz	945MHz～950MHz	2165MHz～2170MHz
	移行先通信規格	4G	4G、5G	4G	4G	4G
	移行計画の目標	令和12年度までに 人口カバー率80%以上	令和12年度までに 人口カバー率50%以上	令和10年度までに 人口カバー率80%以上	令和10年度までに 人口カバー率96%以上	令和10年度までに 人口カバー率95%以上
	基地局数 （計画最終年度末※）	33,810局	31,881局	27,520局	35,100局	38,000局
	人口カバー率 （計画最終年度末※）	85.60%	96.30%	81.00%	96.88%	95.03%
	面積カバー率 （計画最終年度末※）	41.40%	34.50%	24.00%	56.88%	27.69%
R7年度末実績 (〇):R7年度末計画値との比較	基地局数	—	—	31,379局(+12,079)	36,741局(+16,741)	47,884局(+11,884)
	人口カバー率	—	—	44.51%(+16.51%)	99.47%(+11.76%)	97.06%(+4.80%)
	面積カバー率	—	—	21.87%(+14.87%)	62.84%(+23.34%)	31.69%(+4.65%)

※　ドコモはR12年度末、KDDI及びソフトバンクはR10年度末